

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 01 SANEAMIENTO

04WAA00001	u	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO			
01.01		Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada y probada.			
Sin descomposición					1.502,86
Costes indirectos					7,00% 105,20
TOTAL PARTIDA					1.608,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

04EAS00002	u	ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS			
01.02		Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y patés de acero galvanizado, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE DB HS-5 y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
MK00100	1,700	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	43,52
ME00400	0,560	h	RETROEXCAVADORA	34,98	19,59
UA01000	1,000	u	TAPA INTERIOR Y CADENILLA	6,38	6,38
TP00200	3,600	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	45,00
SW00400	4,000	u	PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm	6,53	26,12
FL01300	1,084	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	81,84
AGM00200	0,062	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	69,56	4,31
CH04020	0,486	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	30,20
ATC00100	8,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	279,44
AGM00500	0,458	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	24,04
SA00700	1,210	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	31,62
Suma la partida					592,06
Costes indirectos					7,00% 41,44
TOTAL PARTIDA					633,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04EAW00051	u	ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm			
01.03		Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 40x40 cm y 60 cm de profundidad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE DB HS-5 medida la unidad terminada.			
SA00700	0,160	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	4,18
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75
TP00200	0,700	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	8,75
TO01900	0,300	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	5,38
SA00100	1,000	u	ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,40x0,40x0,60 m	200,15	200,15
MK00100	0,090	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,30
CH04020	0,040	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	2,49
AA00200	0,013	m3	ARENA FINA	9,35	0,12
TO02100	0,300	h	OFICIAL 1ª	17,93	5,38
Suma la partida					232,10
Costes indirectos					7,00% 16,25
TOTAL PARTIDA					248,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04EEE00001 01.04		u	SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, codos de entrada y salida de fibrocemento sanitario y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE DB HS-5 y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.			
MK00100	0,400	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	10,24	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
TP00200	0,520	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	6,50	
AGM00500	0,541	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	28,39	
SA00700	1,210	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	31,62	
FL01300	1,046	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	78,97	
ATC00100	8,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	279,44	
ME00400	0,560	h	RETROEXCAVADORA	34,98	19,59	
CH04020	0,486	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	30,20	
Suma la partida						490,45
Costes indirectos					7,00%	34,33
TOTAL PARTIDA						524,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04EAW00101N 01.05		UD	TAPA DE ARQUETA REGISTRABLE Ud de tapa de arqueta registrable ejecutada con cerco de perfil de acero inoxidable I50:5 y base de hormigón, preparada para solar; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,99	
SA007010	0,450	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO REGISTRABLE AC. INOX	39,00	17,55	
AGM00500	0,079	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	4,15	
Suma la partida						28,69
Costes indirectos					7,00%	2,01
TOTAL PARTIDA						30,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04CCP00011 01.06		m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 90 mm Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 90 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,400	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	7,17	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1ª	17,93	4,48	
SC00400	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	3,22	3,25	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
Suma la partida						16,85
Costes indirectos					7,00%	1,18
TOTAL PARTIDA						18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04CCP00001		m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 160 mm			
01.07			Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud ejecutada.			
SC00800	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	9,86	9,96	
TO01900	0,800	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	14,34	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1ª	17,93	4,48	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

Suma la partida 31,58

Costes indirectos 7,00% 2,21

TOTAL PARTIDA 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04CCP00003		m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 110 mm			
01.08			Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud ejecutada.			
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
SC00500	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	4,66	4,71	
TO01900	0,600	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	10,76	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1ª	17,93	4,48	

Suma la partida 22,75

Costes indirectos 7,00% 1,59

TOTAL PARTIDA 24,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04CCP00004		m	COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 125 mm			
01.09			Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,600	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	10,76	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1ª	17,93	4,48	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
SC00600	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	6,11	6,17	

Suma la partida 24,21

Costes indirectos 7,00% 1,69

TOTAL PARTIDA 25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04ECP000051		m	COLECTOR EN LOSA, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 125 mm			
01.10			Colector de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado empotrado en losa, incluso p.p. de piezas especiales, excavación enterradas y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE DB HS-5. Medido entre ejes de arquetas.			
SC00600	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	6,11	6,17	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	0,875	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	10,94	
TO01900	0,080	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	1,43	

Suma la partida 19,39

Costes indirectos 7,00% 1,36

TOTAL PARTIDA 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04ECP000071 01.11		m	COLECTOR EN LOSA , TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 160 mm Colector tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado em- potrado en losa, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE DB HS-5. Medido entre ejes de arque- tas.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	1,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	13,13	
SC00800	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	9,86	9,96	
TO01900	0,100	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	1,79	

Suma la partida		25,73
Costes indirectos	7,00%	1,80
TOTAL PARTIDA		27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04ECP000091 01.12		m	COLECTOR EN LOSA, TUBERIA PRES. PVC DIÁM. NOMINAL 200 mm Colector de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, coloca- do empotrado en losa, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y transpor- te de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE DB HS-5. Medido entre ejes de arquetas.			
SC01000	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	15,46	15,61	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	1,190	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	14,88	
TO01900	0,100	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	1,79	

Suma la partida		33,13
Costes indirectos	7,00%	2,32
TOTAL PARTIDA		35,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04VBP00002 01.13		m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 110 mm Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazade- ras y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada.			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	12,23	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
SB00900	1,010	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm	4,56	4,61	
WW00300	4,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,48	

Suma la partida		19,62
Costes indirectos	7,00%	1,37
TOTAL PARTIDA		20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04VBM00002 01.14		m	BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. INT. 125 mm, ESPESOR 3 mm Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de diámetro interior, incluso uniones, pa- so de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5 medida la longitud termina- da.			
ATC00100	0,450	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	15,72	
SB00200	1,000	m	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm	17,69	17,69	
WW00300	4,250	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,34	
WW00400	1,150	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,35	

Suma la partida		36,10
Costes indirectos	7,00%	2,53
TOTAL PARTIDA		38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04EAW00001 01.15	m		ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE DB HS-5. Medida la longitud libre por el interior.			
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	34,93	
UA02500	2,000	u	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	12,44	24,88	
TP00200	0,730	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	9,13	
MK00100	0,080	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,05	
CH04020	0,076	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	4,72	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	1,10	
AGM00200	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	69,56	0,35	
FL01300	0,035	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	2,64	
Suma la partida						79,80
Costes indirectos					7,00%	5,59
TOTAL PARTIDA						85,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04EAW00006 01.16	u		ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de salida, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE DB HS-5 medida la unidad terminada.			
CH04020	0,054	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	3,36	
SA00700	0,150	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	3,92	
TP00200	0,800	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	10,00	
FL01300	0,064	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	4,83	
AGM00500	0,034	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	1,78	
AGM00200	0,007	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	69,56	0,49	
MK00100	0,105	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,69	
ATC00100	1,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	52,40	
Suma la partida						79,47
Costes indirectos					7,00%	5,56
TOTAL PARTIDA						85,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

04EEE00102 01.17	u		SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC, incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
SS00300	1,000	u	SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm	35,14	35,14	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						44,17
Costes indirectos					7,00%	3,09
TOTAL PARTIDA						47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA

06LPC00001	m2	CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR			
02.01		Citara de ladrillo perforado taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas; construida según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.			
TO00100	0,340	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	6,10
TP00100	0,170	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,89
FL01300	0,068	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	5,13
AGM00800	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	1,68
Suma la partida					15,80
Costes indirectos					7,00% 1,11
TOTAL PARTIDA					16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06LPC00003	m2	CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V MORT. BAST.			
02.02		Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, a cara vista, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y cal, incluso avitolado de juntas; construida según CTE/DB-SE-F. Medida deduciendo huecos.			
TO00100	0,584	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	10,47
TP00100	0,292	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	4,96
FL01100	0,070	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	114,60	8,02
AGM01600	0,026	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM III/A-L 32,5 N Y CAL	86,18	2,24
Suma la partida					25,69
Costes indirectos					7,00% 1,80
TOTAL PARTIDA					27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06LPM00001	m2	FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR			
02.03		Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas; construida según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.			
TO00100	0,749	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	13,43
TP00100	0,375	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	6,38
FL01300	0,137	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	10,34
AGM00800	0,072	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	3,90
Suma la partida					34,05
Costes indirectos					7,00% 2,38
TOTAL PARTIDA					36,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06DTD00002	m2	TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm ESPESOR			
02.04		Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM III/A-L 32,5 N y arena de río, con plastificante, incluso replanteo, aplomado y recibido de cercos, humedecido de las piezas y limpieza; según CTE DB SE-F. Medido a cinta corrida.			
TP00100	0,125	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,13
TO00100	0,250	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	4,48
FL00400	0,037	mu	LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm	95,24	3,52
AGM00800	0,014	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	0,76
Suma la partida					10,89
Costes indirectos					7,00% 0,76
TOTAL PARTIDA					11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06DPC80280	m2		TRASDOSADO INDIRECTO PL. YESO LAM. 13 mm C/PERF. MET.			
02.05			Trasdosado indirecto con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, para trasdósado indirecto de fábricas, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado autoportante de acero galvanizado con una separación de montantes de 40 cm, incluso replanteo, entramado auxiliar, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos, anclajes para suelo y techo, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos, repaso de juntas y limpieza; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido a cinta corrida.			
TO00900	0,050	h	OF. 1ª MONTADOR	17,93	0,90	
TP00100	0,050	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,85	
FP007001	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA CARTÓN-YESO 46x600 mm	3,10	3,10	
FP01200	1,000	m2	PANEL DE CARTÓN-YESO DE 13 mm DE ESPESOR	4,90	4,90	
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTÓN-YESO	1,05	0,42	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Suma la partida						10,72
Costes indirectos						7,00% 0,75
TOTAL PARTIDA						11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06DPC80400	m2		TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+48+15 (78 mm)			
02.06			Tabique simple con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y espesor final de 78 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 40 cm, incluso replanteo, entramado auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, recibido de estas, colocación de cercos, repaso de juntas y limpieza; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido a cinta corrida.			
TO00900	0,110	h	OF. 1ª MONTADOR	17,93	1,97	
TP00100	0,110	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,87	
FP007001	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA CARTÓN-YESO 46x600 mm	3,10	3,10	
FP01200	2,000	m2	PANEL DE CARTÓN-YESO DE 13 mm DE ESPESOR	4,90	9,80	
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTÓN-YESO	1,05	0,84	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Suma la partida						18,13
Costes indirectos						7,00% 1,27
TOTAL PARTIDA						19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06WWW80500	m2		FORRADO CONDUCTOS Y SOPORTES C/LADRILLO H/S 4 cm			
02.07			Forrado de conductos y soportes, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm, recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento M5 (1:6), incluso p.p. de remates y encuentros con cubierta. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,507	h	OFICIAL 1ª	17,93	9,09	
TA00100	0,507	h	AYUDANTE	17,18	8,71	
FL00500	0,037	mu	LADRILLO HUECO SENCILLO 4 cm	63,40	2,35	
AGM00500	0,085	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	4,46	
AGY00100	0,005	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	100,44	0,50	
Suma la partida						25,11
Costes indirectos						7,00% 1,76
TOTAL PARTIDA						26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06WFF00011 02.08	m2		FORM. PENDIENTE 0,75 m ALT. MEDIA, TABICONES Y T. RASILLÓN Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificantes, incluso p.p. de limas, construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
FL01500	4,346	u	RASILLON CERAMICO 100x25x4 cm	1,05	4,56	
AGM00800	0,052	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	2,81	
ATC00100	0,900	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	31,44	
FL00400	0,034	mu	LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm	95,24	3,24	
				Suma la partida		42,05
				Costes indirectos	7,00%	2,94
				TOTAL PARTIDA		44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06WFF00012N 02.09	m2		FORM. EMPALOMADO 0,20 m ALT. MEDIA, TABICONES Y T. RASILLÓN Formación de empalomado de 0,20 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificantes, incluso p.p. de limas, construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.			
FL01500	4,346	u	RASILLON CERAMICO 100x25x4 cm	1,05	4,56	
AGM00800	0,052	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	2,81	
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	6,99	
FL00400	0,015	mu	LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm	95,24	1,43	
				Suma la partida		15,79
				Costes indirectos	7,00%	1,11
				TOTAL PARTIDA		16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06WWW00001 02.10	m		COBIJADO DE CÁMARA DE AIRE HASTA 25 cm L/HUECO Cobijado de cámara de aire hasta de 25 cm de anchura con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante. Medida la longitud ejecutada.			
TO00100	0,097	h	OF. 1º ALBAÑILERÍA	17,93	1,74	
TP00100	0,048	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,82	
FL00500	0,010	mu	LADRILLO HUECO SENCILLO 4 cm	63,40	0,63	
AGM00800	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	0,27	
				Suma la partida		3,46
				Costes indirectos	7,00%	0,24
				TOTAL PARTIDA		3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10SSS90001 02.11	m2		SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP. Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.			
TO02200	0,200	h	OFICIAL 2º	17,47	3,49	
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	4,25	
XT14000	0,003	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	178,60	0,54	
AA00300	0,150	m3	ARENA GRUESA	9,94	1,49	
CA00620	3,000	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	2,79	
CH02920	0,162	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	69,32	11,23	
XI01100	1,111	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,60	0,67	
				Suma la partida		24,46
				Costes indirectos	7,00%	1,71
				TOTAL PARTIDA		26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06WWW90001N 02.12	m2		TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN APERTURA DE HUECOS EXISTENTES Trabajos de albañilería consistentes en apertura de huecos en paredes de cerramien- tos existentes ejecutado de forma manual, incluso formación de mochetas y retirada de escombros a vertedero.			
TO02100	0,350	h	OFICIAL 1ª	17,93	6,28	
MK00100	0,045	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,15	
				Suma la partida		7,43
				Costes indirectos	7,00%	0,52
				TOTAL PARTIDA		7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CLIMATIZACIÓN						
08CAF10001N 03.01	ud		UD. EXTERIOR VRVIII INVERTER BC 33.5 Kw Unidad exterior sistema VRV III Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo RXYQ12P o equivalente de 37.5 Kw de potencia calorífica y de 33.5 Kw. de potencia frigorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		12.047,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
08CAF10002N 03.02	ud		UD. EXTERIOR VRVIII INVERTER BC 58.7 Kw Unidad exterior sistema VRV III Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo RXYQ20P o equivalente de 65.9 Kw de potencia calorífica y de 58.7 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		19.001,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
08CAF10003N 03.03	ud		KIT CONEXIÓN Kit de conexión de tuberías múltiples de la ud. exterior para 2 unidades modelo BHFQ22P1007. Instalada			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		188,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
08CAF10004N 03.04	ud		UD. EXTERIOR VRVIII INVERTER BC 49 Kw Unidad exterior sistema VRV III Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo RXYQ18PA o equivalente de 56.5 Kw de potencia calorífica y de 49 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		17.957,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
08CAF10005N 03.05	ud		UD. INTERIOR VRV 12.5 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ100P o equivalente de 12.5 Kw de potencia calorífica y de 11.2 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		1.329,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
08CAF10006N 03.06	ud		UD. INTERIOR VRV 16 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ125P o equivalente de 16.0 Kw de potencia calorífica y de 14.0 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		1.429,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CAF10007N 03.07		ud	UD. INTERIOR VRV 2.5 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ20M8 o equivalente de 2.50 Kw de potencia calorífica y de 2.2 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						914,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
08CAF10008N 03.08		ud	UD. INTERIOR VRV 3.2 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ25M8 o equivalente de 3.2 Kw de potencia calorífica y de 2.8 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						930,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
08CAF10009N 03.09		ud	UD. INTERIOR VRV 5 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ40M8 o equivalente de 5.0 Kw de potencia calorífica y de 4.5 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						996,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
08CAF10010N 03.10		ud	UD. INTERIOR VRV 6.3 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ50M8 o equivalente de 6.3 Kw de potencia calorífica y de 5.6 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1.030,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
08CAF10011N 03.11		ud	UD. INTERIOR VRV 8 Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ63M8 o equivalente de 7.0 Kw de potencia calorífica y de 7.3 Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1.063,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
08CAF10012N 03.12		ud	UD. INTERIOR VRV 10. Kw Unidad interior de conductos sistema VRV Inverter con bomba de calor de marca Daikin modelo FXSQ80M8 o equivalente de 10 Kw de potencia calorífica y de 9.0Kw. de potencia calorífica, con refrigerante tipo R410A. colocada sobre apoyos. elast., ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						1.230,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CAF10013N 03.13		ud	JUEGO DERIVACIÓN 1 Juego de derivación REFNET modelo KHRQ22M20T o equivalente para sistema de máquinas VRV Inverter con refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			88,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
08CAF10014N 03.14		ud	JUEGO DERIVACIÓN 2 Juego de derivación REFNET modelo KHRQ22M29T9 o equivalente para sistema de máquinas VRV Inverter con refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			110,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
08CAF10015N 03.15		ud	JUEGO DERIVACIÓN 3 Juego de derivación REFNET modelo KHRQ22M64T o equivalente para sistema de máquinas VRV Inverter con refrigerante R410A. Medida la unidad instalada.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			135,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
08CAF10016N 03.16		ud	MANDO DISTANCIA PROGRAMADOR Instalación de sistenna de mando a distancia con cable y programación semanal modelo BRC1D52 o equivalente.			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			68,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
08CAD00000N 03.17		m2	CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO Conducto rectangular, para distribución de aire, construido con panel rígido de fibra de vidrio de 2,5 cm de espesor y una densidad de 70 kg/m3, con una de sus caras recubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla textil y papel kraft blanco, formación del conducto y uniones entre las piezas con malla textil y cola, elementos de cuelgue y soporte y colocación. Medida la superficie desarrollada.			
TA00100	0,200	h	AYUDANTE	17,18	3,44	
XT11600	1,010	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT.	8,15	8,23	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC42100	1,000	m	MALLA TEXTIL DE 12 cm ANCHURA	0,38	0,38	
TO02100	0,400	h	OFICIAL 1ª	17,93	7,17	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
			Suma la partida			20,07
			Costes indirectos		7,00%	1,40
			TOTAL PARTIDA			21,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CAD00203 03.18		u	DIFUSOR CIRCULAR 250 mm DIÁM. CON PUENTE DE ACERO. BLANCO Difusor circular de 250 mm diám., cuello, construido con aros de aluminio entallado lacado en blanco, anodizado, colocado con puente de montaje de acero, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO02100	0,100	h	OFICIAL 1ª	17,93	1,79	
TO01400	0,200	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	3,59	
IC49900	1,000	u	PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR 225-250 mm DIM. CUELLO	5,15	5,15	
IC27800	1,000	u	DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 250 mm DIÁM. CUELLO	34,97	34,97	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						45,80
Costes indirectos					7,00%	3,21
TOTAL PARTIDA						49,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

08CAD00111 03.19		u	REJILLA RETORNO L. HORIZONT. INCLINAD. 45º. blancas Rejilla de retorno de varias medidas desde 45.15 hasta 250x150 mm, de lamas horizontales inclinadas 45º, fijas, construida con perfiles extruados de aluminio lacado en blanco, marco de montaje de chapa galvanizada o de madera con listón, incluso garras de anclaje y colocación. Medida la unidad instalada.			
IC55000	1,000	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45º AL. ANODIZADO 250x150 mm	7,96	7,96	
TO01400	0,150	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	2,69	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1ª	17,93	4,48	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC42300	1,000	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x150 mm	3,73	3,73	
Suma la partida						19,16
Costes indirectos					7,00%	1,34
TOTAL PARTIDA						20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08CAD00112 03.20		MI	REJILLA IMPULSIÓN LINEAL PA-3. LACADA BLANCO			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						17,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

08CAD001113 03.21		Ud	TOBERA ORIENTABLE DE IMPULSIÓN 315 mm			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CAV00059N 03.22	m		CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 5/8", 1 1/8" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 15,87 mm diám. exterior (5/8"), 0,81 mm de espesor y otra de 28,57 mm diám. exterior (1 1/8"), 0,98 de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastómera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 28 mm diámetro interior y 19 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con un 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
XT07100	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x19 mm	4,48	4,52	
ATC00200	0,020	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	0,69	
ATC00400	0,250	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	8,78	
IC70500	1,000	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO 15,87x0,81 mm DIÁM. EXT. x ESP. (5/8")	3,41	3,41	
IC70900	1,000	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO 28,57x0,98 mm DIÁM. EXT. x ESP. (1 1/8")	10,75	10,75	
WW00300	1,800	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	

Suma la partida	29,59
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	31,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08CAV00071 03.23	u		VÁLVULA DE COMPUERTA DE 25 mm (1") DIÁM. Válvula de compuerta de 25 mm (1") diám. construida em latón forjado, para roscar y para una presión de trabajo de hasta 16 kg/cm2, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.			
IC71500	1,000	u	VÁLVULA COMPUERTA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	10,46	10,46	
TO01400	0,400	h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	7,17	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

Suma la partida	18,23
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

08FDP00002 03.24	m		CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 32 mm DIAM Canalización de derivación para desagüe, formada por tubo de PVC de 32 mm de diámetro interior, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	0,130	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	4,54	
IF29000	1,010	m	TUBO PVC DIÁM. 32 mm	1,10	1,11	
TO01900	0,220	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	3,94	
WW00300	1,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	10,77
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CAV00054 03.25		m	CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8", 1/2" Canalización para fluido frigorígeno, en montaje superficial en interior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm diám. exterior (3/8"), 0,81 mm de espesor, y otra de 12,70 mm diám. exterior (1/2") 0,81 mm de espesor, la segunda calorifugada con coquilla elastomera de caucho/vinilo de coef. cond. term. 0,028 W/m°C, a 20° de 12 mm diámetro interior y 13 mm de espesor, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de plata, p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.			
WW00300	0,900	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
IC70400	1,000	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO 12,70x0,81 mm DIÁM. EXT. x ESP. (1/2")	2,88	2,88	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT06300	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm	1,44	1,45	
ATC00400	0,200	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	7,02	
ATC00200	0,010	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	0,34	
IC70300	1,000	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO 9,52x0,81 mm DIÁM. EXT. x ESP. (3/8")	2,16	2,16	
Suma la partida						14,65
Costes indirectos					7,00%	1,03
TOTAL PARTIDA						15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08CAD00074 03.26		u	EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND. FIBRA VIDRIO Embocadura de difusor o rejilla a conducto de fibra de vidrio, construido con panel de dicho material, rígido, de 2,5 cm de espesor y con una de sus caras cubierta de un complejo de lámina de aluminio, malla de vidrio textil y papel kraft blanco, uniones con malla textil de 12 cm de anchura y cola, incluso montaje. Medida la unidad ejecutada.			
XT11600	0,606	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT.	8,15	4,94	
IC42100	2,500	m	MALLA TEXTIL DE 12 cm ANCHURA	0,38	0,95	
TA00100	0,250	h	AYUDANTE	17,18	4,30	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1º	17,93	4,48	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						14,97
Costes indirectos					7,00%	1,05
TOTAL PARTIDA						16,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 VENTILACION						
08CVC00153	m		CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 mm			
04.01			Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 100 mm de diámetro, unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,72	
TA00200	0,200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	3,44	
TO01600	0,200	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	3,59	
IC25000	1,000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	11,52	11,52	
WW00300	3,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,76	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						22,33
Costes indirectos						7,00% 1,56
TOTAL PARTIDA						23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08CVC00153N	m		CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 125 mm			
04.02			Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 125 mm de diámetro, unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y piezas de unión, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.			
IC25000	1,000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	11,52	11,52	
TA00200	0,200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	3,44	
TO01600	0,200	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	3,59	
WW00300	3,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,76	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,72	
Suma la partida						22,33
Costes indirectos						7,00% 1,56
TOTAL PARTIDA						23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08CVC00156	m		CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 175 mm			
04.03			Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 175 mm de diámetro, unión de tramos mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,72	
TA00200	0,250	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	4,30	
TO01600	0,250	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	4,48	
IC25300	1,000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	18,08	18,08	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						31,63
Costes indirectos						7,00% 2,21
TOTAL PARTIDA						33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CVC00157 04.04	m		CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 200 mm Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,72	
TA00200	0,250	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	4,30	
TO01600	0,250	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	4,48	
IC09800	0,650	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	3,44	2,24	
IC25400	1,000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	19,74	19,74	
WW00300	6,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						36,36
Costes indirectos						7,00% 2,55
TOTAL PARTIDA						38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

08CV0C0158N 04.05	m		CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 250 mm Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 250 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,050	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,72	
TA00200	0,250	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	4,30	
TO01600	0,250	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	4,48	
IC09800	0,650	u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	3,44	2,24	
IC25500	1,000	m	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	24,82	24,82	
WW00300	6,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,58	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						41,44
Costes indirectos						7,00% 2,90
TOTAL PARTIDA						44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08CVR00021 04.06	u		REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. LACADA Rejilla de retorno de varias medidas de lamas horizontales fijas, construida con perfiles de chapa galvanizada lacadas, fijada a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC55700	1,000	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm	10,46	10,46	
TO01400	0,200	h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	3,59	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						14,35
Costes indirectos						7,00% 1,00
TOTAL PARTIDA						15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CVR00092 04.07		u	BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción de 100 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, núcleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
TO01400	0,250	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	4,48	
ATC00200	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	34,47	5,17	
IC06800	1,000	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.	17,85	17,85	
WW00400	4,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
Suma la partida						28,70
Costes indirectos					7,00%	2,01
TOTAL PARTIDA						30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08CVR00093 04.08		u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción de 150 mm de diámetro, construido en chapa de acero esmaltada al horno, núcleo central de regulación manual, aro de montaje y tornillos de fijación, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00200	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	34,47	5,17	
TO01400	0,250	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	4,48	
IC06900	1,000	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.	24,53	24,53	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
Suma la partida						35,68
Costes indirectos					7,00%	2,50
TOTAL PARTIDA						38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08CVR00095 04.09		u	EMBOCADURA COND. METALICO A VENTIL. O EXTRAC DE EMBOCADURA DE CONDUCTO METALICO, RECTANGULAR O CIRCULAR A VENTILADOR O EXTRAC-TOR, CONSTRUIDA CON PIEZA ESPECIAL DE ACOUPLE DE CHAPA GALVANIZADA, LONA ANTIVIBRATORIA Y BRIDAS GALVANIZADAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
IC47600	1,000	u	PIEZA DE ACOUPLE VENT. O EXTRAC. DE CHAPA GALV.	31,63	31,63	
WW00400	12,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,60	
TA00200	0,600	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	10,31	
CA02100	3,600	m	ANGULAR GALV. 30X30X3 MM.	1,91	6,88	
TO01600	0,600	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	10,76	
IC42000	1,800	m	LONA ANTIVIBRATORIA	16,44	29,59	
Suma la partida						92,77
Costes indirectos					7,00%	6,49
TOTAL PARTIDA						99,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08CVR00071 04.10		u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METALICA 300x300 mm Persiana de toma de aire exterior de 300x300 mm, construida con perfiles de chapa galvanizada, con protección de malla metálica anti-insectos, incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
ATC00200	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	34,47	10,34	
IC46300	1,000	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x300 mm	52,98	52,98	
TO01400	0,150	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	2,69	
Suma la partida						67,51
Costes indirectos					7,00%	4,73
TOTAL PARTIDA						72,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CVV000111 04.11		u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 350 m3/h 10 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 1/5 CV, monofásico y un rodete 240x240 mm, capaces para un caudal de aire de 350 m3/h a 800 r.p.m. y una presión est. disponible de 10 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, de 600x500x500 mm, con aislamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones elásticas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC349002	1,000	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/2 CV 350 m3/h 10 mm.c.a.	250,00	250,00	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	70,22	
Suma la partida						321,07
Costes indirectos						7,00% 22,47
TOTAL PARTIDA						343,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08CVV000112 04.12		u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 650 m3/h 10 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 1/5 CV, monofásico y un rodete 240x240 mm, capaces para un caudal de aire de 650 m3/h a 800 r.p.m. y una presión est. disponible de 10 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, de 600x500x500 mm, con aislamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones elásticas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC349003	1,000	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 650 m3/h 10 mm.c.a.	300,00	300,00	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	70,22	
Suma la partida						371,07
Costes indirectos						7,00% 25,97
TOTAL PARTIDA						397,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08CVV000113 04.13		u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/2 CV 1500 m3/h 15 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 1/2 CV, monofásico y un rodete 240x240 mm, capaces para un caudal de aire de 1500 m3/h a 1000 r.p.m. y una presión est. disponible de 15 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, de 600x500x500 mm, con aislamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones elásticas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC349001	1,000	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/2 CV 1500 m3/h 20 mm.c.a.	315,09	315,09	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	70,22	
Suma la partida						386,16
Costes indirectos						7,00% 27,03
TOTAL PARTIDA						413,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CVW000114 04.14		u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/2 CV 2000 m3/h 20 mm.c.a. Equipo de ventilación en cabina, formado por un ventilador centrífugo de transmisión directa con un motor de 1/2 CV, monofásico y un rodete 240x240 mm, capaces para un caudal de aire de 2000 m3/h a 1500 r.p.m. y una presión est. disponible de 20 mm.c.a., colocado sobre apoyos elásticos y alojado en cabina de chapa galvanizada, de 600x500x500 mm, con aislamiento de conductos o rejillas, cableado interior y conexiones elásticas, elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC349005	1,000	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/2 CV 2000 m3/h 20 mm.c.a.	350,00	350,00	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	70,22	
Suma la partida						421,07
Costes indirectos						7,00% 29,47
TOTAL PARTIDA						450,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08CVW00001 04.15		u	FILTRO MALLA MET. 350x350 mm EQ. VENTILACION CABINA Filtro de aire para acoplar a equipo de ventilación en cabina, del tipo malla metálica como elemento filtrante, montado en marco galvanizado deslizante, con unas dimensiones de 350x350 mm, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
IC40200	1,000	u	FILTRO MALLA MET. 350x350 mm E. VENTILACIÓN CABINA	35,45	35,45	
TO01400	0,050	h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	0,90	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						36,65
Costes indirectos						7,00% 2,57
TOTAL PARTIDA						39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08CVW000011 04.16		u	VISERA PROTEC. 350x350 mm EQ. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA Visera protección para equipos de ventilación o extracción en cabina montados en exterior, construidas en chapa de acero galvanizada, inclinada 30º y con tela metálica antipajaros, con unas dimensiones de 350x350 mm, preparados para acoplar a impulsión o aspiración, incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IC80200	1,000	u	VISERA PROTEC. 350x350 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	30,56	30,56	
TO01400	0,100	h	OF. 1º CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	1,79	
Suma la partida						32,65
Costes indirectos						7,00% 2,29
TOTAL PARTIDA						34,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08CVW00101N 04.17		Ud	REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE Caja de caudal constante de diferentes diámetros circular adecuada para la regulación continua de caudal constante desde 50 hasta 1000 PA de diferencia de presión, incertidumbre de medida mas, menos 5, equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amortiguador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibraciones, carcasa de acero galvanizado, apropiado para tubos y conductos circulares según DIN 24			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08CVW00125N 04.18		UD	TOMA AIRE Y EXPULSIÓN RECUPERADOR Rejilla de toma de aire exterior tipo ALA-S 400x345 mm. de aluminio lacada en color for- mada por lamas fijas configuradas para evitar la entrada de lluvia, incluso tela metálica y marco con garras. Medida la unidad colocada.			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			81,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS						
08CVW00102N 04.19		Ud	RECUPERADOR CALOR ENTÁLPICO 2000 m3/h Recuperador de calor entálpico marca Daikin modelo VAM2000FA o equivalente para 2000 m3/h. Totalmente instalado.			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			4.923,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
08CVW00103N 04.20		Ud	RECUPERADOR CALOR ENTÁLPICO 1500 m3/h Recuperador de calor entálpico marca Daikin modelo VAM1500FA o equivalente para 1500 m3/h. Totalmente instalado.			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			3.968,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS						
08CVW00104N 04.21		Ud	RECUPERADOR CALOR ENTÁLPICO 1000 m3/h Recuperador de calor entálpico marca Daikin modelo VAM1000FA o equivalente para 1000 m3/h. Totalmente instalado.			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			2.785,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
08CVW00105N 04.22		Ud	RECUPERADOR CALOR ENTÁLPICO 350 m3/h Recuperador de calor entálpico marca Daikin modelo VAM350FA o equivalente para 350 m3/h. Totalmente instalado.			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			1.352,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
08CVW00106N 04.23		Ud	CONTROL REMOTO RECUPERADOR Control remoto para recuperador mopdelo BRC301B61 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			156,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS						
08CVW00107N 04.24		Ud	I-CONTROLLER PARA 64 UD. Y AMPLIACIÓN I-CONTROLLER modelo ic-64N para control de hasta 64 unidades interiores y 10 exterio- res de VRV y ampliación			
					Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA			3.460,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ECC00103 04.25		m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.			
TO01800	0,046	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,82	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
IE02000	3,030	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.	0,22	0,67	
Suma la partida						3,02
Costes indirectos						7,00% 0,21
TOTAL PARTIDA						3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
08EAA00002	u		ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD			
05.01			Acometida de electricidad para un bloque, desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IE13450	1,000	u	ACOMETIDA ELÉCTRICA UN BLOQUE S/NORMA	1.428,94	1.428,94	
Suma la partida						1.428,94
Costes indirectos						100,03
TOTAL PARTIDA						1.528,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08EWW00103	u		CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 80 A			
05.02			Caja general de protección, para una intensidad nominal de 80 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 80 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,29	
TO01800	0,800	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	14,34	
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
IE04500	1,000	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	46,86	46,86	
IE05300	3,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD	3,94	11,82	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Suma la partida						92,68
Costes indirectos						6,49
TOTAL PARTIDA						99,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08EWW00110N	u		CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 200 A			
05.03			Caja general de protección, para una intensidad nominal de 200 A, construida con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 200 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,420	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	14,67	
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	8,97	
IE04801	1,000	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 200 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	170,00	170,00	
IE05700	3,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 200 A INTENSIDAD	7,26	21,78	
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
Suma la partida						231,34
Costes indirectos						16,19
TOTAL PARTIDA						247,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ERR00226 05.04	m		LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X95+1X50 mm2 BAJO TUBO PVC Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 95 mm2 y uno de 50 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
ATC00100	0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	4,19	
TO01800	0,350	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	6,28	
IE03500	4,040	m	CABLE COBRE 1x95 mm2/1000 V	10,44	42,18	
IE03200	1,010	m	CABLE COBRE 1x50 mm2/750 V	5,95	6,01	
UE05100	1,010	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
Suma la partida						62,24
Costes indirectos						7,00% 4,36
TOTAL PARTIDA						66,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08ERR00223 05.05	m		LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 35 mm2 y uno de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.			
IE03100	4,040	m	CABLE COBRE 1x35 mm2/1000 V	4,16	16,81	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IE02600	1,010	m	CABLE COBRE 1x16 mm2/750 V	1,60	1,62	
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,10	
UE04900	1,010	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES	1,63	1,65	
TO01800	0,200	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	3,59	
Suma la partida						26,62
Costes indirectos						7,00% 1,86
TOTAL PARTIDA						28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08EWW00096 05.06	u		CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MED./CONTADOR TRIF. Caja de protección y medida para nivel de electrificación medio, apta para un contador trifásico, construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 10 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
WW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
TO01800	0,500	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	8,97	
IE05290	3,000	u	CARTUCHO FUSIBLE 10 A INTENSIDAD	0,25	0,75	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
IE04950	1,000	u	CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR	102,49	102,49	
Suma la partida						125,24
Costes indirectos						7,00% 8,77
TOTAL PARTIDA						134,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15EEE00516 05.07	m		CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x95+1x50 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 95 mm2 y 1 conductor de 50 mm2De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 125 mm de diámetro,protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
TO01800	0,300	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	5,38	
UE01700	3,030	m	CABLE ALUMINIO 1x95 mm2/1000 V	2,75	8,33	
UE05100	1,010	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES	2,28	2,30	
CH04120	0,081	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	4,25	
UE01500	1,010	m	CABLE ALUMINIO 1x50 mm2/1000 V	1,65	1,67	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
Suma la partida						25,85
Costes indirectos						7,00% 1,81
TOTAL PARTIDA						27,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15EEE00513 05.08	m		CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 BAJO T. PVC Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de aluminio de 3 conductores de 35 mm2 y 1 conductor de 16 mm2 De sección nominal mínima en fases y aislamiento termoplástico para 1000 V, colocado bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
TO01800	0,160	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	2,87	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
UE05000	1,010	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES	1,82	1,84	
UE01400	3,030	m	CABLE ALUMINIO 1x35 mm2/1000 V	1,35	4,09	
UE01200	1,010	m	CABLE ALUMINIO 1X16 mm2/1000 V	0,79	0,80	
CH04120	0,081	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	4,25	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
Suma la partida						17,77
Costes indirectos						7,00% 1,24
TOTAL PARTIDA						19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

08EWW000110 05.09	u		CUADRO CGMP CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, METALICO, PARA EMPOTRAR CON TAPA Y PUERTA, CON APARELLAJE, INCLUSO AYUDAS DE ALBÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA SEGÚN ESQUEMA UNI - FILAR ADJUNTO.			
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	34,93	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,66	
IE01201	1,000	u	ARMARIO	350,00	350,00	
Suma la partida						386,69
Costes indirectos						7,00% 27,07
TOTAL PARTIDA						413,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08VW0000118 05.10		u	CUADRO SECUNDARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCION, PARA 32 ELEMENTOS, PLASTICO, PARA EMPOTRAR CON TAPA Y PUERTA, CON APARELLAJE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR ADJUNTO.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
IE00900	1,000	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. EMPOTRAR	28,53	28,53	
VW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
VW00400	2,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,66	
Suma la partida						47,76
Costes indirectos						7,00% 3,34
TOTAL PARTIDA						51,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08EWW00016 05.11		u	CAJA C.MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.C.P. COMPLETO Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con tapa y puerta, con capacidad para un interruptor diferencial, seis magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE04200	1,000	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGN. E ICP	8,48	8,48	
VW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO01800	0,100	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	1,79	
ATC00100	0,090	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,14	
VW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
08EID00005	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A	78,21	78,21	
08EIM00101	1,000	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A	23,87	23,87	
08EIM00102	4,000	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A	23,87	95,48	
08EIM00104	1,000	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A	23,87	23,87	
Suma la partida						235,42
Costes indirectos						7,00% 16,48
TOTAL PARTIDA						251,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08EID00106 05.12		u	INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR III DE 250 a			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

08EID00107 05.13		u	INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR III DE 100 a			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						205,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS

08EID00029 05.14		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL III, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial III de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,400	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	7,17	
IE09600	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL III 63 A/300 mA	277,92	277,92	
Suma la partida						285,09
Costes indirectos						7,00% 19,96
TOTAL PARTIDA						305,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08EID000291N 05.15		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII, INT. N. 80 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial IIII de 80 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS						
08EID00023 05.16		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A Interruptor diferencial IIII de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
IE09100	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 40 A/30 mA	148,16	148,16	
Suma la partida						155,33
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						166,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
08EID00028 05.17		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII, INT. N. 25 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial IIII de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
IE09500	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII 40 A/300 mA	123,53	123,53	
Suma la partida						130,70
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						139,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
08EID00013 05.18		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0.30 A Interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
IE089001	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/300 mA	150,00	150,00	
Suma la partida						155,38
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						166,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
08EID000131N 05.19		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 80 A SENS. 0.30 A Interruptor diferencial II de 80 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						170,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS						
08EID00012 05.20		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,30 A Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
IE08800	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA	65,35	65,35	
Suma la partida						70,73
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						75,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08EID00005 05.21		u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A Interrupor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE08500	1,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25	72,83	72,83	
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
Suma la partida						78,21
Costes indirectos						7,00% 5,47
TOTAL PARTIDA						83,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08EIM00101 05.22		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A Interrupor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 16	19,39	19,39	
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	4,48	
Suma la partida						23,87
Costes indirectos						7,00% 1,67
TOTAL PARTIDA						25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08EIM00102 05.23		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A Interrupor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	4,48	
IE10300	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 16	19,39	19,39	
Suma la partida						23,87
Costes indirectos						7,00% 1,67
TOTAL PARTIDA						25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08EIM00104 05.24		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 25 A Interrupor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 16	19,39	19,39	
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	4,48	
Suma la partida						23,87
Costes indirectos						7,00% 1,67
TOTAL PARTIDA						25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08EIM00105 05.25		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 32 A Interrupor automático magnetotérmico bipolar de 32 A de intensidad nominal. construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
IE10300	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 16	19,39	19,39	
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	4,48	
Suma la partida						23,87
Costes indirectos						7,00% 1,67
TOTAL PARTIDA						25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08EIM001061N 05.26		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A Interrupor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad nominal. construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08EIM001062N 05.27		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 63 A			
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						23,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
08EIM003041 05.28		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 16 A			
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.						
IE10800	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IIII, DE 10-32 A	54,11	54,11	
TO01800	0,350	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	6,28	
Suma la partida						60,39
Costes indirectos						7,00% 4,23
TOTAL PARTIDA						64,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
08EIM00304 05.29		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A			
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.						
IE10800	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IIII, DE 10-32 A	54,11	54,11	
TO01800	0,350	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	6,28	
Suma la partida						60,39
Costes indirectos						7,00% 4,23
TOTAL PARTIDA						64,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
08IEM003041N 05.30		u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 63 A			
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.						
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						60,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
08ECC001051 05.31		m	CIRCUITO MONOFASICO 3X6MM2. LIBRE HALOGENOS			
DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 6mm2 DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, EN MONTAJE SOBRE BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.						
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
TO01800	0,046	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	0,82	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
IE02201	1,010	m	CABLE COBRE 3X6 MM2/ 0.6/1 KV L. HALOGENOS	4,46	4,50	
Suma la partida						6,69
Costes indirectos						7,00% 0,47
TOTAL PARTIDA						7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ECC001041 05.32		m	CIRCUITO MONOFASICO 3X4MM2. LIBRE HALOGENOS DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4mm2 DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, EN MONTAJE SOBRE BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.			
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO01800	0,046	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,82	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE02101	1,010	m	CABLE COBRE 3X4 MM2/ 0.6/1 KV L. HALOGENOS	3,19	3,22	
Suma la partida						5,41
Costes indirectos						7,00% 0,38
TOTAL PARTIDA						5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08ECC001031 05.33		m	CIRCUITO MONOFASICO 3X2.5MM2. LIBRE HALOGENOS DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5mm2 DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, EN MONTAJE SOBRE BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.			
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO01800	0,046	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,82	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE02001	1,010	m	CABLE COBRE 3X2.5MM2/ 0.6/1 KV L. HALOGENOS	2,30	2,32	
Suma la partida						4,51
Costes indirectos						7,00% 0,32
TOTAL PARTIDA						4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08ECC001021 05.34		m	CIRCUITO MONOFASICO 3X1.5MM2. LIBRE HALOGENOS DE CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1,5mm2 DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS, EN MONTAJE SOBRE BANDEJA, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.			
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO01800	0,046	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,82	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE01901	1,010	m	CABLE COBRE 3X1.5MM2/ 0.6/1 KV L. HALOGENOS	1,56	1,58	
Suma la partida						3,77
Costes indirectos						7,00% 0,26
TOTAL PARTIDA						4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ECC00201 05.35	m		CIRCUITO TRIFÁSICO 5 COND. 6 mm2 EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.			
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
TO01800	0,050	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,90	
IE12200	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,44	0,44	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
IE02200	5,050	m	CABLE COBRE 1x6 mm2/750 V	0,60	3,03	
Suma la partida						5,74
Costes indirectos					7,00%	0,40
TOTAL PARTIDA						6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08ECC002011 05.36	m		CIRCUITO TRIFÁSICO 5 COND. 2.5 mm2 EMPOTRADO			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08ECC00204 05.37	m		CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25+1x16 mm2 EMPOTRADO Circuito trifásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 25 mm2 y uno de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 48 mm, de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO01800	0,100	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	1,79	
IE12400	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
IE02800	4,040	m	CABLE COBRE 1x25 mm2/750 V	2,10	8,48	
IE02600	1,010	m	CABLE COBRE 1x16 mm2/750 V	1,60	1,62	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
Suma la partida						14,48
Costes indirectos					7,00%	1,01
TOTAL PARTIDA						15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08EDD00005 05.38	m		DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 25 mm2 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores de 25 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 48 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO01800	0,046	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,82	
IE02800	3,030	m	CABLE COBRE 1x25 mm2/750 V	2,10	6,36	
IE12400	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	0,95	0,96	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
Suma la partida						9,89
Costes indirectos					7,00%	0,69
TOTAL PARTIDA						10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ELL000015 05.39		u	PUNTO DE LUZ 5 PUNTOS EMPOTRADO LIBRE HALÓGENOS DE PUNTO DE LUZ CINCO PUNTOS INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm ² . DE SECCION NOMINAL LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,29	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11900	10,000	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,60	
IE02005	10,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM ² / 750 V L. HALGENOS	0,69	6,90	
Suma la partida						22,60
Costes indirectos					7,00%	1,58
TOTAL PARTIDA						24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08ELL000013 05.40		u	PUNTO DE LUZ 3 PUNTOS EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS DE PUNTO DE LUZ TRES PUNTOS INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm ² . DE SECCION NOMINAL LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,29	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	6,060	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,97	
IE02005	18,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM ² / 750 V L. HALGENOS	0,69	12,42	
Suma la partida						28,94
Costes indirectos					7,00%	2,03
TOTAL PARTIDA						30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08ELL000012 05.41		u	PUNTO DE LUZ 2 PUNTOS EMPOTRADO LIBRE HALÓGENOS DE PUNTO DE LUZ DOS PUNTOS INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm ² . DE SECCION NOMINAL LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,29	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
IE02005	12,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM ² / 750 V L. HALGENOS	0,69	8,28	
Suma la partida						24,64
Costes indirectos					7,00%	1,72
TOTAL PARTIDA						26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ELL00011		u	PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS			
05.42			DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,29	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
IE11900	4,040	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,65	
IE02005	12,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V L. HALGENOS	0,69	8,28	
Suma la partida						24,48
Costes indirectos					7,00%	1,71
TOTAL PARTIDA						26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08ELL00011		u	PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE EMPOTRADO			
05.43			Punto de luz de cruce multiple instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE12500	20,500	m	TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,81	16,61	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,300	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,39	
TO01800	1,380	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	24,74	
IE07500	2,000	u	INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	7,67	15,34	
IE05200	5,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	1,60	
ATC00100	0,650	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	22,70	
IE01900	62,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V	0,15	9,30	
IE08400	1,000	u	INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	3,79	3,79	
Suma la partida						95,02
Costes indirectos					7,00%	6,65
TOTAL PARTIDA						101,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08ELL00002		u	PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO			
05.44			Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,360	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	12,57	
IE01900	24,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V	0,15	3,60	
IE05200	2,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,64	
IE07600	2,000	u	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	0,91	1,82	
IE11900	8,080	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,29	
TO01800	0,650	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	11,65	
WW00300	0,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33	
Suma la partida						32,20
Costes indirectos					7,00%	2,25
TOTAL PARTIDA						34,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ELL00003		u	PUNTO DE LUZ DE ESCALERA EMPOTRADO			
05.45			Punto de luz de escalera instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	8,97	
IE11900	7,070	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,13	
IE11500	1,000	u	PULSADOR	1,23	1,23	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
ATC00100	0,270	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	9,43	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
IE01900	14,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V	0,15	2,10	
Suma la partida						23,50
Costes indirectos					7,00%	1,65
TOTAL PARTIDA						25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08ELL00004		u	PUNTO DE LUZ EN PORCHE EMPOTRADO			
05.46			Punto de luz en porche instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE11900	3,030	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,48	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
TO01800	0,276	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	4,95	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
ATC00100	0,180	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	6,29	
IE01900	6,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V	0,15	0,90	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
Suma la partida						14,71
Costes indirectos					7,00%	1,03
TOTAL PARTIDA						15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08ELL00006		u	PUNTO DE LUZ DOBLE EMPOTRADO			
05.47			Punto de luz doble instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE11900	7,070	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,13	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
WW00400	0,600	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
WW00300	0,400	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
ATC00100	0,210	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	7,34	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE01900	14,000	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V	0,15	2,10	
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	8,97	
Suma la partida						21,71
Costes indirectos					7,00%	1,52
TOTAL PARTIDA						23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ELV000011 05.48		u	PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	8,97	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE11900	10,000	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	1,60	
IE01902	30,000	m	CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V L. HALOGENOS	0,40	12,00	
Suma la partida						32,77
Costes indirectos						7,00% 2,29
TOTAL PARTIDA						35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08EB00006 05.49		u	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 160 lm. LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA DE 160 LÚMENES, TELEMANDABLE, AUTONOMÍA SUPERIOR A 1 HORA, EQUIPADA CON BATERÍA NI.CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA.			
TO01800	0,600	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	10,76	
WW00600	1,000		Blq. aut. emerg. 160lm.	62,00	62,00	
Suma la partida						72,76
Costes indirectos						7,00% 5,09
TOTAL PARTIDA						77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08ETT000033 05.50		u	T.C. ESTANCA EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 L. HALOGE. DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
ATC00100	0,210	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	7,34	
TO01800	0,600	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	10,76	
IE02005	15,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V L. HALGENOS	0,69	10,35	
IE01500	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	6,72	6,72	
Suma la partida						36,62
Costes indirectos						7,00% 2,56
TOTAL PARTIDA						39,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08ETT000032 05.51		u	T.C. INFORMATICA EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 L. HALOGE. DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
IE01400	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA	2,53	2,53	
ATC00100	0,210	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	7,34	
TO01800	0,600	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	10,76	
IE02005	15,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V L. HALGENOS	0,69	10,35	
Suma la partida						32,43
Costes indirectos					7,00%	2,27
TOTAL PARTIDA						34,70

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08ETT00003 05.52		u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.			
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE11900	5,050	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,81	
IE02000	15,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.	0,22	3,30	
IE01400	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA	2,53	2,53	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
TO01800	0,300	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	5,38	
Suma la partida						16,15
Costes indirectos					7,00%	1,13
TOTAL PARTIDA						17,28

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08ETT00004 05.53		u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.			
IE12000	5,050	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA	0,21	1,06	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IE02100	15,000	m	CABLE COBRE 1x4 mm2/750 V	0,45	6,75	
IE01600	1,000	u	BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,42	3,42	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
TO01800	0,500	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	8,97	
Suma la partida						24,33
Costes indirectos					7,00%	1,70
TOTAL PARTIDA						26,03

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08EPP00003 05.54		u	ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.			
CH04020	0,030	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	1,86	
AGM00500	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	0,26	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	8,97	
IE11600	1,000	u	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67	
FL01300	0,032	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	2,42	
CA01600	3,500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	2,59	
ATC00200	2,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	34,47	86,18	
CA002201	3,500	kg	ACERO B 400 S	0,50	1,75	
Suma la partida						116,55
Costes indirectos					7,00%	8,16
TOTAL PARTIDA						124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08EPP00054 05.55		m	DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.			
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
TO01800	0,042	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	0,75	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
IE03800	0,140	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	0,65	
Suma la partida						2,93
Costes indirectos					7,00%	0,21
TOTAL PARTIDA						3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08EPP00152 05.56		m	CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica.			
IE03800	0,310	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	1,44	
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
TP00200	0,200	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	2,50	
Suma la partida						9,32
Costes indirectos					7,00%	0,65
TOTAL PARTIDA						9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D27GE001		Ud	TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS			
05.57			Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y 2,5 mm2. con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18			
IE03800	5,000	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	4,66	23,30	
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	17,93	
TP00200	1,000	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	12,50	
Suma la partida						53,73
Costes indirectos						7,00% 3,76
TOTAL PARTIDA						57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08EIW00101N		u	MECANISMO DE PROTECCIÓN SOBRETENSIONES			
05.58			Mecanismo de protección contra sobretensiones, para diferentes intensidades, construido con material aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo cortacircuitos fusibles, con testigo de funcionamiento, colocada cuadro, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	7,17	
IE09901	1,000	u	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	16,49	16,49	
Suma la partida						23,66
Costes indirectos						7,00% 1,66
TOTAL PARTIDA						25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA						
08FAA90002	u		ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm			
06.01			Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE DB HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada			
				Sin descomposición		790,28
			Costes indirectos	7,00%		55,32
			TOTAL PARTIDA			845,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
08FAC00006	u		CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 25 mm			
06.02			Contador general de agua, de 25 mm de calibre, instalado en armario de 1,3x0,6x0,5 m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		440,39
			Costes indirectos	7,00%		30,83
			TOTAL PARTIDA			471,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
08FAC00101	u		CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm			
06.03			Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE DB HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.			
				Sin descomposición		738,52
			Costes indirectos	7,00%		51,70
			TOTAL PARTIDA			790,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
08FVC00051	u		LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1"			
06.04			Llave de compuerta colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF29700	1,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	8,55	
TO01900	0,400	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	7,17	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
			Suma la partida			16,02
			Costes indirectos	7,00%		1,12
			TOTAL PARTIDA			17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
08FVC00053	u		LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1 1/2"			
06.05			Llave de compuerta colocada en canalización de 1 1/2" (36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,450	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	8,07	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IF29900	1,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	19,60	19,60	
			Suma la partida			27,97
			Costes indirectos	7,00%		1,96
			TOTAL PARTIDA			29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FFP90500 06.06		m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM. Canalización de polipropileno, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,03	
TO01900	0,190	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	3,41	
WW00300	0,620	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,34	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92990	1,010	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20 mm	1,02	1,03	
IF92975	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,41	0,41	
Suma la partida						6,43
Costes indirectos						7,00% 0,45
TOTAL PARTIDA						6,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08FFP90520 06.07		m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 32 mm DIÁM. Canalización de polipropileno, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,03	
TO01900	0,160	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	2,87	
WW00300	0,750	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92992	1,010	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32 mm	2,90	2,93	
IF92976	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,54	0,54	
Suma la partida						7,99
Costes indirectos						7,00% 0,56
TOTAL PARTIDA						8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08FFP90530 06.08		m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 40 mm DIÁM. Canalización de polipropileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Medida la longitud ejecutada			
ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,03	
TO01900	0,160	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	2,87	
WW00300	1,150	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,63	
WW00400	0,700	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
IF92993	1,010	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40 mm	4,65	4,70	
IF92977	1,000	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,85	0,85	
Suma la partida						10,29
Costes indirectos						7,00% 0,72
TOTAL PARTIDA						11,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FCC00054 06.09		m	CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 28 mm de diámetro nominal y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE DB HS-4 y RITE. Medida la longitud ejecutada.			
XT00900	1,010	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80	0,81	
ATC00200	0,042	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	1,45	
IF28400	1,010	m	TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm	6,50	6,57	
TO01900	0,150	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	2,69	
WW00300	1,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,72	
WW00400	0,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	

Suma la partida 12,51

Costes indirectos 7,00% 0,88

TOTAL PARTIDA 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08FVL00004 06.10		u	LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF21900	1,000	u	LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)	11,94	11,94	
TO01900	0,300	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	5,38	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida 17,62

Costes indirectos 7,00% 1,23

TOTAL PARTIDA 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08FGW00002 06.11		u	EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de primera calidad; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
IF12900	1,000	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1º CAL.	19,22	19,22	
TO01900	0,200	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	3,59	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida 23,66

Costes indirectos 7,00% 1,66

TOTAL PARTIDA 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08FWW00010 06.12		u	INSTALACIÓN COMPLETA ASEO 1. 2inod+2 lav INSTALACION COMPLETA DE CUARTO DE ASEO 1 PARA DOS LAVABOS MAS 2 INODO - ROS, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CAS - CADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO INCLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HASTA BAJANTE DE FECALES. ME - DIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	10,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	64,30	
08FFP90510	10,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	74,30	
08FDP00012	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm	39,57	39,57	
08FDP00092	2,000	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm	32,10	64,20	
08FDP00102	2,000	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 32 mm	19,72	39,44	

Suma la partida 281,81

Costes indirectos 7,00% 19,73

TOTAL PARTIDA 301,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FWW00011 06.13		Ud	INSTALACIÓN COMPLETA ASEO 2. 1inod+1 lav INSTALACION COMPLETA DE CUARTO DE ASEO 2 PARA 1 LAVABO MAS 1 INODORO, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CASCADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO INCLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HASTA BAJANTE DE FECALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	5,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	32,15	
08FFP90510	5,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	37,15	
08FDP00012	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm	39,57	39,57	
08FDP00092	1,000	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm	32,10	32,10	
08FDP00102	2,000	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 32 mm	19,72	39,44	
Suma la partida						180,41
Costes indirectos					7,00%	12,63
TOTAL PARTIDA						193,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08FWW00012 06.14		Ud	INSTALACIÓN COMPLETA BAÑO 3. 1inod+1 lav +1ducha INSTALACION COMPLETA DE CUARTO DE BAÑO 3 PARA DOS APARATOS MAS INODO - RO, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CAS - CADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO INCLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HASTA BAJANTE DE FECALES. ME - DIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	128,60	
08FFP90510	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	148,60	
08FDP00012	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm	39,57	39,57	
08FDP00092	3,000	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm	32,10	96,30	
08FDP00102	1,000	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 32 mm	19,72	19,72	
08FDP00072	1,000	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON SIFÓN IND. CON PVC 40 mm	19,49	19,49	
Suma la partida						452,28
Costes indirectos					7,00%	31,66
TOTAL PARTIDA						483,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FWW00015N 06.15		Ud	INSTALACIÓN COMPLETA BAÑO 4. 1inod+3 lav +1ducha INSTALACION COMPLETA DE CUARTO DE BAÑO 4 PARA 3 LAVABOS, 1 DUCHA Y 1 INO - DORO, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CAS - CADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO INCLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HASTA BAJANTE DE FECALES. ME - DIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	128,60	
08FFP90510	25,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	185,75	
08FDP00012	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm	39,57	39,57	
08FDP00092	1,000	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm	32,10	32,10	
08FDP00102	3,000	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 32 mm	19,72	59,16	
08FDP00072	1,000	u	DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON SIFÓN IND. CON PVC 40 mm	19,49	19,49	
Suma la partida						464,67
Costes indirectos					7,00%	32,53
TOTAL PARTIDA						497,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FWW00016N 06.16		Ud	INSTALACIÓN COMPLETA BAÑO 5. 2inod+3 lav +2 urinarios INSTALACION COMPLETA DE CUARTO DE BAÑO 5 PARA 3 LAVABOS, Y 2 INODOROS, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CASCADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO IN- CLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HASTA BAJANTE DE FECALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	128,60	
08FFP90510	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	148,60	
08FDP00012	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm	39,57	39,57	
08FDP00092	3,000	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm	32,10	96,30	
08FDP00102	1,000	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 32 mm	19,72	19,72	
08FDP00152	2,000	u	DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON SIFÓN IND. CON PVC 53 mm	22,57	45,14	
Suma la partida						477,93
Costes indirectos					7,00%	33,46
TOTAL PARTIDA						511,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08FWW00017N 06.17		Ud	INSTALACIÓN COMPLETA BAÑO 5. 2inod+3 lav INSTALACION COMPLETA DE CUARTO DE BAÑO 5 PARA 3 LAVABOS MAS 2 INODORO, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CASCADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO IN- CLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HASTA BAJANTE DE FECALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	128,60	
08FFP90510	20,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	148,60	
08FDP00012	1,000	u	BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 50 mm	39,57	39,57	
08FDP00092	2,000	u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm	32,10	64,20	
08FDP00102	3,000	u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 32 mm	19,72	59,16	
Suma la partida						440,13
Costes indirectos					7,00%	30,81
TOTAL PARTIDA						470,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FWW00014 06.18		Ud	INSTALACIÓN COMPLETA COCINA CENTRO DE DÍA INSTALACION COMPLETA DE COCINA, COMPRENDIENDO INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON TUBERÍA DE COBRE DE DIFERENTES DIÁMETROS COLOCADOS EN HORIZONTAL Y BAJADA EN CASCADA HASTA LOS DIFERENTES APARATOS, DESAGUES DE PVC HASTA BOTE SIFÓNICO INCLUIDO ESTE Y MANGUETÓN DEL INODORO HAS- TA BAJANTE DE FECALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA SEGUN PLANO DESDE LA LLAVE DE CORTE DEL NÚCLEO.			
08FFP90500	13,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 20 mm DIÁM.	6,43	83,59	
08FFP90510	26,000	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, 25 mm DIÁM.	7,43	193,18	
08FDP00081	3,000	u	DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 40 mm	17,70	53,10	
08FDP00131	5,000	u	DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC 40 mm	19,45	97,25	
08FGW00005	5,000	u	EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA	15,96	79,80	
Suma la partida						506,92
Costes indirectos					7,00%	35,48
TOTAL PARTIDA						542,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FSI00001 06.19		u	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IF22600	1,000	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
TO01900	1,200	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	21,52	
IF15100	1,020	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA	102,35	104,40	
IF00600	1,000	u	ASIENTO Y TAPA PVC	8,63	8,63	
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	2,97	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
Suma la partida						145,81
Costes indirectos					7,00%	10,21
TOTAL PARTIDA						156,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

08FDP00081 06.20		u	DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 40 mm Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.			
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO01900	0,350	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	6,28	
IF29100	1,515	m	TUBO PVC DIÁM. 40 mm	1,40	2,12	
IF25100	1,000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 40 mm	2,66	2,66	
ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	5,24	
Suma la partida						17,70
Costes indirectos					7,00%	1,24
TOTAL PARTIDA						18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08FSL00002 06.21		u	LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
IF16800	1,000	u	JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,07	4,07	
IF19600	1,020	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA	27,23	27,77	
IF23100	1,020	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	22,40	22,85	
TO01900	0,600	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	10,76	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	2,97	
Suma la partida						69,38
Costes indirectos					7,00%	4,86
TOTAL PARTIDA						74,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FSL00195		u	LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO			
06.22			Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
ATC00100	0,085	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,97	
IF17800	1,020	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0.60x0,50 m C. BLANCO CAL. MEDIA	60,00	61,20	
TO01900	0,600	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	10,76	
Suma la partida						75,89
Costes indirectos					7,00%	5,31
TOTAL PARTIDA						81,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08FSD000021		u	PLATO DUCHA ACRÍLICO BLANCO. modelo Opening Roca o eq.			
06.23						
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
IF24101	1,000	u	PLATO DUCHA OPENING DE ROCA	70,00	70,00	
TO01900	0,150	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	2,69	
Suma la partida						82,27
Costes indirectos					7,00%	5,76
TOTAL PARTIDA						88,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08FSW00001		u	PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO			
06.24			Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos de fijación de acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma construida según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,27	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
TO01900	0,450	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	8,07	
IF24700	1,000	u	REJA CROMADA Y ALMOHADILLA	50,60	50,60	
IF17200	1,000	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85	
IF23900	1,020	u	PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	97,00	98,94	
Suma la partida						163,69
Costes indirectos					7,00%	11,46
TOTAL PARTIDA						175,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08FGD00002		u	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA			
06.25			Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,350	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	6,28	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IF08100	1,000	u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,26	4,26	
IF08600	1,000	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m	11,04	11,04	
IF26900	1,000	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA	50,77	50,77	
Suma la partida						73,20
Costes indirectos					7,00%	5,12
TOTAL PARTIDA						78,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08FGL00009		u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD			
06.26			Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de primera calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01900	0,500	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	8,97	
IF22600	2,000	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62	
IF10102	1,000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL.	45,36	45,36	
IF16700	1,000	u	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	

Suma la partida 67,66

Costes indirectos 7,00% 4,74

TOTAL PARTIDA 72,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08FGW00003		u	EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD			
06.27			Equipo de grifería monobloc para piletta lavadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,350	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	6,28	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
IF30600	1,000	u	VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,07	5,07	
IF16700	1,000	u	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86	
IF10000	1,000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1ª C.	46,96	46,96	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida 63,02

Costes indirectos 7,00% 4,41

TOTAL PARTIDA 67,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08FTC00651		u	CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l			
06.28			Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-HS-4, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
TO01900	0,400	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	7,17	
IF06100	1,000	u	CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W	213,03	213,03	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida 236,12

Costes indirectos 7,00% 16,53

TOTAL PARTIDA 252,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08NAA90001 06.29		u	ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 200 LITROS Instalación de depósito de agua caliente sanitaria (y/o fría) de capacidad 200 litros, fabricado en acero vitrificado, preparado para la producción de agua caliente sanitaria a través de intercambiador de placas y/o resistencias eléctricas de calentamiento, aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde; incluso panel de control con termómetro para el A.C.S y p.p. de mterial complementario Instalado según CTE/DB-HE-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,200	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	3,59	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
IN00010	1,000	u	ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 200 LITROS.	595,00	595,00	
WW00300	0,550	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,30	
Suma la partida						600,59
Costes indirectos						7,00% 42,04
TOTAL PARTIDA						642,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E22MVEX100 06.30		u	VASO DE EXPANSIÓN 100L Vaso de expansión de 100 litros en instalación de circuito hidráulico de energía solar para agua caliente sanitaria, presión máxima de trabajo de 10 bar, con membrana fija, rango de temperaturas entre -10°C y +130°C, con conexión a 3/4".			
INS507	1,000	U	VASO DE EXPANSIÓN 100L	314,00	314,00	
Suma la partida						314,00
Costes indirectos						7,00% 21,98
TOTAL PARTIDA						335,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08WEE000011 06.31		UD	CUADRO ELÉCTRICO			
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						384,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS

08WWD00001 06.32		u	DEPOSITO POLIETILENO 1500 L. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO CILINDRICO DE SUPERFICIE SOBREELEVADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SISTEMA DE EXTRUSION SOPLADO DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD. FONDO PLANO, DOTADO DE TAPA Y SISTEMA DE REGULACION DE LLENADO MEDIANTE LLAVE DE COMPUERTA DE 25 mm Y SISTEMA DE ALIVIADERO MEDIANTE LLAVE DE ESFERA DE 1".MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01900	3,000	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	53,79	
IF29700	1,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	8,55	
IF30630	1,000	u	VALVULA DE ESFERA DIAM. 1" (22/2	4,84	4,84	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
WW20002	1,000	u	DEPOSITO POLIESTER 1000 L C/TAPA	305,12	305,12	
Suma la partida						373,80
Costes indirectos						7,00% 26,17
TOTAL PARTIDA						399,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 07 TELECOMUNICACIONES

SUBCAPÍTULO 07.01 RED DE REGISTRO Y CANALIZACIONES

08KFR00002	u	ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT				
07.01.01		DE ARQUETA DE ENTRADA PARA ICT DE 0.40x0.40x0.60 m DE HORMIGON PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.				
02ZBB00002	0,684 m3	EXC.ZANJAS, TIERRA C.MEDIA, M.MAN		30,00	20,52	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL		0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	x 6,00	0,55	3,30	
IV04002	1,000 u	ARQUETA PREF. HORMIGON 40x40x60		232,59	232,59	
02TMM00002	0,855 m3	TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS		3,04	2,60	
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE		35,11	17,56	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.		34,93	3,49	
Suma la partida						280,36
Costes indirectos						7,00% 19,63
TOTAL PARTIDA						299,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08KFC00010	m	CANAL. EXTERNA ICT ENTERRADA				
07.01.02		DE CANALIZACION EXTERNA PARA ICT ENTERRADA, FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE PVC RIGIDO DE DIAM. 63 mm.. Y ELEMENTO PASAMURO CON DOS AGUJEROS DE 63 mm DE DIAMETRO, INCLUSO EXCAVACION, PRISMA DE HORMIGON HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA REGISTRO DE ENLACE INFERIOR EN LA ENTRADA DEL INMUEBLE.				
IF29300	2,040 m	TUBO PVC. DIAM. 63 MM.		3,40	6,94	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL		0,30	0,30	
TP00100	0,090 h	PEÓN ESPECIAL		17,00	1,53	
CH04000	0,150 m3	HORMIGON HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO		63,52	9,53	
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE		35,11	3,51	
02ZBB00002	0,350 m3	EXC.ZANJAS, TIERRA C.MEDIA, M.MAN		30,00	10,50	
02TMM00002	0,208 m3	TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M. MECÁNICOS		3,04	0,63	
02RRB00001	0,200 m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CO		23,03	4,61	
WW00300	2,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES		0,55	1,21	
WW00105	0,350 u	PASAMURO 2 DE 63 mm		15,00	5,25	
Suma la partida						44,01
Costes indirectos						7,00% 3,08
TOTAL PARTIDA						47,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KFC00030		u	CANAL. ENLACE INFERIOR			
07.01.03			DE CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR, FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE PVC RIGIDO DE DIAM. 40 mm.. Y ELEMENTO PASAMURO CON DOS AGUJEROS DE 40 mm DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE REGISTRO DE ENLACE INFERIOR A LA ENTRADA DEL INMUEBLE HASTA CAMBIO DE DIRECCION PARA ACCESO AL RECINTO DE TELECOMUNICACIONES.			
IF29100	2,040	m	TUBO PVC DIÁM. 40 mm	1,40	2,86	
WW00300	2,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	1,76	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
WW00106	0,125	u	PASAMURO 2 DE 40 mm	12,50	1,56	
Suma la partida						18,47
Costes indirectos						7,00% 1,29
TOTAL PARTIDA						19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08KFR00120		u	ARMARIO REGISTRO ENLACE INFERIOR			
07.01.04			DE ARMARIO DE REGISTRO DE ENLACE INFERIOR DE ACERO LACADO CON BASE DE MADERA Y CERRADURA TRIANGULAR CON PUERTA OPACA, EMPOTRADO DE 0.45x0.450x0.12 m, INCLUSO SOPORTES DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA			
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	6,99	
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	1,76	
IV04015	1,010	u	REGISTRO DE ENLACE EN ARMARIO 45	46,41	46,87	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						56,47
Costes indirectos						7,00% 3,95
TOTAL PARTIDA						60,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08KFC00040		m	CANAL. ENLACE SUPERIOR			
07.01.05			DE CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR, FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE PVC RIGIDO DE DIAM. 40 mm.. Y ELEMENTO PASAMURO CON DOS AGUJEROS DE 40 mm DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR EN LA ENTRADA AL INMUEBLE HASTA CANALIZACION DE DISTRIBUCION.			
IF29100	2,040	m	TUBO PVC DIÁM. 40 mm	1,40	2,86	
WW00300	2,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,21	
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	1,76	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
WW00106	0,125	u	PASAMURO 2 DE 40 mm	12,50	1,56	
Suma la partida						18,47
Costes indirectos						7,00% 1,29
TOTAL PARTIDA						19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KFC00106 07.01.06		m	CANAL PVC RIGIDO 60x190 mm DE CANAL DE PVC RIGIDO (CLASE M1) EN RECINTO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y PARA CANALIZACION DE DISTRIBUCION, AISLANTE Y AUTOEXTINGUIBLE DE DIMENSIONES 60x190 mm CON TAPA DE CIERRE REGISTRABLE. SEGUN NORMA UNE 50085, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y FIJACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	1,76	
IV04019	1,010	m	CANAleta 60x190 PVC	20,77	20,98	
WW00302	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ACABADO	4,75	4,75	
IV04016	1,010	m	SEPARADOR H=60 mm	1,84	1,86	

Suma la partida	29,35
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

08KFC00108 07.01.07		m	CANAL PVC RIGIDO 60x110 mm DE CANAL DE PVC RIGIDO (CLASE M1) PARA CANALIZACION DE DISTRIBUCIÓN, AISLANTE Y AUTOEXTINGUIBLE DE DIMENSIONES 60x110 mm CON TABIQUE SEPARADOR. SEGUN NORMA UNE 50085, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y FIJACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
ATC00400	0,050	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	1,76	
WW00302	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ACABADO	4,75	4,75	
IV04016	1,010	m	SEPARADOR H=60 mm	1,84	1,86	
IV04021	1,010	m	CANAleta 60x110 PVC	11,96	12,08	

Suma la partida	20,45
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	21,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08KFC00105 07.01.08		m	CANAL ELECTRICA RECINTO DE TELECOMUNICACIONES CANALIZACION ELECTRICA PARA ALBERGAR LOS CABLES QUE DAN SUMINISTRO ELECTRICO AL RECINTO DE TELECOMUNICACIONES, FORMADA POR CONDUCTOS DE P.V.C. DE 20 mm DE DIAMETRO EXTERNO, INCLUSO CUADRO DE DISTRIBUCION Y CONTROL ELECTRICO CON CAPACIDAD PARA 24 MODULOS, CAJA EMPOTRADA PARA POSIBLE I.C.P Y 5 REGISTROS PARA INTERRUPTOR/ENCHUFE DE 65x65x42 mm. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA.			
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,10	
ATC00400	0,020	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,70	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IE12005	1,010	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAMETRO 20 mm	0,25	0,25	
WW00130	0,050	u	CUADRO DISTRIBUCION Y CONTROL ELÉCTRICO	35,87	1,79	
WW00120	0,050	u	CAJA EMPOTRADA PARA I.C.P.	3,28	0,16	
WW00110	0,250	u	REGISTRO PARA INTERRUPTOR/ENCHUF	0,60	0,15	

Suma la partida	5,73
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KFC00801 07.01.09		m	CANAL. DISTRIBUCION EMPOTRADA, PVC FLEXIBLE DE 25 mm DE CANALIZACION DE DISTRIBUCION EMPOTRADA, FORMADA DE PVC FLEXIBLE DE DIAM. 25 mm.. INCLUSO P.P. DE REGISTROS DE PASO TIPO A Y PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESE CANAL DE DISTRIBUCION A TOMA			
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,10	
ATC00400	0,020	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,70	
IE12115	1,010	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAMETRO 25 mm	0,40	0,40	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida 3,78

Costes indirectos 7,00% 0,26

TOTAL PARTIDA 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08KTW02450 07.01.10		u	REGISTRO DE TOMA DE USUARIO DE TELECOMUNICACION DE REGISTRO DE TOMA PARA TELECOMUNICACION, EMPOTRADO, FORMADA POR CAJA DE REGISTRO Y TAPA CIEGA, INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00400	0,010	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,35	
IE05200	1,000	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32	
IV01910	1,000	u	PLACA CIEGA	0,97	0,97	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,10	

Suma la partida 4,04

Costes indirectos 7,00% 0,28

TOTAL PARTIDA 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08KTW02451 07.01.11		u	REGISTRO DE TOMA DE USUARIO DE RED DATOS DE REGISTRO DE TOMA DOBLE PARA RED DE DATOS, EMPOTRADO, FORMADA POR CAJA DE REGISTRO Y TAPA CIEGA, INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00400	0,010	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,35	
IE05201	1,000	u	CAJILLO DOBLE	1,30	1,30	
IV01910	1,000	u	PLACA CIEGA	0,97	0,97	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,10	

Suma la partida 5,02

Costes indirectos 7,00% 0,35

TOTAL PARTIDA 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KTW00804 07.01.12	u		ARMARIO RACK PRINCIPAL VOZ Y DATOS DE ARMARIO RACK 19", DIMENSIONES 30 U Y 600x600 mm. CON PUERTA TRANSPARENTE. PUERTA TRASERA Y LATERALES DESMONTABLES Y CERRADURA DE SEGURIDAD, INCLUSO PANELES DE 24 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6, PANEL 50 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 3, BANDEJA 12 F.O. SC DUPLEX, PANELES PASAHILO, BANDEJA SOPORTE, REGLETA CON 6 ENCHUFES SCHUKO, MODULO VENTILACION 4 ROTORES, COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IAT-15. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN RECINTO DE TELECOMUNICACIONES.			
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	17,56	
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
IV01140	1,000	u	ARMARIO RACK 19", 30 U	257,34	257,34	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
IV01200	1,000	u	REGLETA 19" CON 6 ENCHUFES SCHUKO	28,00	28,00	
IV01201	1,000	u	BANDEJA SOPORTE 300 mm	18,48	18,48	
IV01211	3,000	u	PANEL 24 PUERTOS RJ45, CATEGORIA 6	175,91	527,73	
IV01214	2,000	u	PANEL 50 PUERTOS RJ45, CATEGORIA 3	90,39	180,78	
IV01212	8,000	u	PANEL PASAHILOS LIRA	14,14	113,12	
IV01208	1,000	u	MODULO VENTILACION 4 ROTORES	127,92	127,92	
IV01202	1,000	u	BANDEJA 19" 12XF.O SC DUPLEX	74,00	74,00	
IV01203	16,000	u	ACOPLADOR DUPLEX PANEL SC	4,45	71,20	
Suma la partida						1.435,00
Costes indirectos					7,00%	100,45
TOTAL PARTIDA						1.535,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08KTW00805 07.01.13	u		ARMARIO RACK DE DISTRIBUCION, VOZ Y DATOS DE ARMARIO RACK 19", DIMENSIONES 25 U Y 600x600 mm. CON PUERTA TRANSPARENTE. PUERTA TRASERA Y LATERALES DESMONTABLES Y CERRADURA DE SEGURIDAD, INCLUSO PANELES DE 24 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6, PANEL 25 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 3, BANDEJA 12 F.O. SC DUPLEX, PANELES PASAHILO, BANDEJA SOPORTE, REGLETA CON 6 ENCHUFES SCHUKO, MODULO VENTILACION 4 ROTORES, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IAT-15. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN PLANTA PRIMERA.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	17,56	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
IV01141	1,000	u	ARMARIO RACK 19", 25 U	468,35	468,35	
IV01200	1,000	u	REGLETA 19" CON 6 ENCHUFES SCHUKO	28,00	28,00	
IV01201	1,000	u	BANDEJA SOPORTE 300 mm	18,48	18,48	
IV01211	3,000	u	PANEL 24 PUERTOS RJ45, CATEGORIA 6	175,91	527,73	
IV01214	2,000	u	PANEL 50 PUERTOS RJ45, CATEGORIA 3	90,39	180,78	
IV01212	8,000	u	PANEL PASAHILOS LIRA	14,14	113,12	
IV01208	1,000	u	MODULO VENTILACION 4 ROTORES	127,92	127,92	
IV01202	1,000	u	BANDEJA 19" 12XF.O SC DUPLEX	74,00	74,00	
IV01203	8,000	u	ACOPLADOR DUPLEX PANEL SC	4,45	35,60	
Suma la partida						1.610,41
Costes indirectos					7,00%	112,73
TOTAL PARTIDA						1.723,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KTW00802		u	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 45x45x15 cm			
07.01.14						
PR12RS020	1,000	Ud	Registro secundario 45x45x15 cm	45,44	45,44	
WW00300	50,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	27,50	
WW00400	25,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	7,50	
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	17,56	
Suma la partida						98,00
Costes indirectos						7,00% 6,86
TOTAL PARTIDA						104,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 RADIODIFUSION SONORA Y TV TERREN

08KVA00005		u	EQUIPO DE CAPTACION PARA RTV			
07.02.01			DE EQUIPO DE CAPTACION DE SEÑALES DE RTV, FORMADA POR ANTENA CIRCULAR PARA FM, ANTENA PARA UHF (CANALES 21-69 CON GANANCIA >= 12 dB), MASTIL DE 3 m, GARRA PARA MÁSTILES DE HASTA 45 mm, CABLE COAXIAL DE 75 OHM, Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA HASTA EL EQUIPO DE CABECERA DE AMPLIFICACION, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
WW00102	1,000	u	ANTENA CIRCULAR FM	16,48	16,48	
WW00103	1,000	u	ANTENA PARA UHF	51,20	51,20	
IP11900	3,000	m	TUBO ACERO DIAM. 40 MM.	6,90	20,70	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	5,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75	
IV00100	120,000	m	CABLE COAXIAL EXPANSION F-SICA,	0,55	66,00	
IP00200	2,000	u	ABRAZADERA DIAM. 40 A 50 MM.	0,40	0,80	
IE02200	50,000	m	CABLE COBRE 1x6 mm2/750 V	0,60	30,00	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	70,22	
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	34,93	
Suma la partida						293,38
Costes indirectos						7,00% 20,54
TOTAL PARTIDA						313,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08KVA00051		u	EQUIPO DE CABECERA PARA RTV			
07.02.02			DE EQUIPO DE CABECERA DE AMPLIFICACION ANALÓGICA/DIGITAL CON 10 FILTROS PROGRAMABLES. CON TRES ENTRADAS PROGRAMABLES DE UHF EN LAS QUE SE PUEDE PROGRAMAR EL NÚMERO DE CANALES. CON ENTRADA BI/BIII, FM y TVSAT (950 A 2150 MHz), INCLUSO CINCO CARGAS CON BLOQUEO DC, 75 OHM, COLOCACION, CONEXION, AJUSTE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
IV00101	1,000	u	CABECERA AMPLIFICACION ANALOGICA	439,70	439,70	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
IV01001	5,000	u	CARGA CON BLOQUEO	21,04	105,20	
ATC00400	3,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	105,33	
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	34,93	
Suma la partida						686,31
Costes indirectos						7,00% 48,04
TOTAL PARTIDA						734,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KVVW00020 07.02.03		u	DERIVADOR DE TV/FM/FI, 4 SALIDAS TIPO TA DE DERIVADOR DE CUATRO SALIDAS TIPO TA PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), INCLUSO CARGA TERMINAL DE 75 Ohm (CONEXION ROSCADA TIPO "F"), P.P. DE RESISTENCIAS DE CIERRE, COLOCACION, CONEXION, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	3,51	
IV00134	1,000	u	DERIVADOR F.I. 4 DERIVACIONES	7,00	7,00	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW01200	2,000	u	CARGA TERMINAL 75 Ohm	0,28	0,56	
Suma la partida						11,22
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

08KVVW00035 07.02.04		u	DERIVADOR DE TV/FM/FI, 6 SALIDAS TIPO TA DE DERIVADOR DE SEIS SALIDAS TIPO TA PARA SEÑALES DE TV Y FM TERRESTRES Y DE SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), INCLUSO CARGA TERMINAL DE 75 Ohm (CONEXION ROSCADA TIPO "F"), P.P. DE RESISTENCIAS DE CIERRE, COLOCACION, CONEXION, Y AJUSTE; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	3,51	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW01200	2,000	u	CARGA TERMINAL 75 Ohm	0,28	0,56	
IV00136	1,000	u	DERIVADOR F.I. 6 DERIVACIONES	8,75	8,75	
Suma la partida						12,97
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08KVC00030 07.02.05		m	CABLE COAXIAL EN RED DE RTV DE CABLE COAXIAL DE EXPANSION FISICA, DE ATENUACION 30 DB/100 m EN LA BANDA DE FI, PARA FORMACION DE RED DE DISTRIBUCION, DISPERSION E INTERIOR DE USUARIO DE SEÑAL DE TV Y FM TERRESTRE Y DE SATELITE EN FI (FRECUENCIA INTERMEDIA), MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, INCLUSO CONEXIONADO A LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA RED. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
IV00100	1,000	m	CABLE COAXIAL EXPANSION F-SICA,	0,55	0,55	
WW00400	0,250	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
ATC00400	0,010	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,35	
Suma la partida						0,98
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08KVVW00600 07.02.06		u	TOMA DE USUARIO DE TV-SAT/RD(TA) DE BASE DE TOMA TV-SAT/ RD (TIPO A). SALIDA DE DERIVACION MEDIANTE 2 CONECTORES MACHO Y HEMBRA, UNO FM Y OTRO TV-SAT, PERDIDAS 1 (U/V) Y 1,5 (FI), FORMADA POR MECANISMO DE TOMA, INCLUSO COLOCACION EN CAJA DE REGISTRO Y CONEXION. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00400	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	3,51	
IV00200	1,000	u	MECANISMO DE TOMA TV-SAT/RD TIPO	4,75	4,75	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						8,56
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.03 VOZ Y DATOS						
08KTC01030	m		CABLE TELEFONICO 50 PARES			
07.03.01						
ATC00400	0,004	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,14	
IV02404	1,010	m	CABLE TELEFONICO 50 PARES	3,95	3,99	
Suma la partida						4,13
Costes indirectos						7,00% 0,29
TOTAL PARTIDA						4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
08KTC01029	m		CABLE RED UTP-CATEGORIA 6			
07.03.02			DE CABLE DE RED UTP- CATEGORIA 6, FORMADO POR CABLE MULTIPARES DE 4 PARES, CONFORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE TEMPLE SUAVE CALIBRE 23 AWG (0,57 mm) CLASE E, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO IDENTIFICADO SEGUN CODIGO DE COLORES Y CUBIERTA EXTERIOR DE PCC ANTILLAMA. INSTALADO EN CABLEADO TRONCAL Y HORIZONTAL, INCLUSO COLOCACION Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
ATC00400	0,004	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,14	
IV02406	1,010	m	CABLE UTP- CATEGORIA 6	0,49	0,49	
Suma la partida						0,63
Costes indirectos						7,00% 0,04
TOTAL PARTIDA						0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
08KTC00001	u		LATIGUILLO RJ45 CATEGORIA 6, 1 M			
07.03.03			DE LATIGUILLO RJ45 CATEGORIA 6 DE 1 METRO DE LONGITUD. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
ATC00400	0,004	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,14	
IV02421	1,000	u	RJ45 CATEGORIA 6, 1 M	6,66	6,66	
Suma la partida						6,80
Costes indirectos						7,00% 0,48
TOTAL PARTIDA						7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
08KTC00003	u		LATIGUILLO RJ45 CATEGORIA 3, 1 M			
07.03.04			DE LATIGUILLO RJ45 CATEGORIA 3 DE 1 METRO DE LONGITUD. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
ATC00400	0,004	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,14	
IV02423	1,000	u	RJ45 CATEGORIA 3, 1M	2,69	2,69	
Suma la partida						2,83
Costes indirectos						7,00% 0,20
TOTAL PARTIDA						3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
08KTC00004	u		LATIGUILLO F.O. DUPLEX LC/SC, 1 M			
07.03.05			DE LATIGUILLO F.O. DUPLEX LC/SC DE 1 METRO DE LONGITUD. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
ATC00400	0,004	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,14	
IV02424	1,000	u	LATIGUILLO F.O. 1 M	22,60	22,60	
Suma la partida						22,74
Costes indirectos						7,00% 1,59
TOTAL PARTIDA						24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08KTC0005		u	CONECTORES SC MACHO			
07.03.06			DE CONECTORES SC MACHO, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
ATC00400	0,004	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	0,14	
IV02433	1,000	u	CONECTOR SC MACHO	1,89	1,89	
Suma la partida						2,03
Costes indirectos						0,14
TOTAL PARTIDA						2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08KTC0195		u	SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT, 4 PUE			
07.03.07			DE SWITCH L2 CON 24 PUERTOS GIGABIT APILABLES Y GESTIONABLES MAS 4 PUERTOS COMBO SFP Y 3 SLOTS PARA MODULOS 10 GIGABIT XFP. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
ATC00400	0,200	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	7,02	
IV02426	1,000	u	SWITCH 24 PUERTOS	2.187,68	2.187,68	
Suma la partida						2.194,70
Costes indirectos						153,63
TOTAL PARTIDA						2.348,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08KTW00803		u	ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONIA			
07.03.08			DE ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONIA 100 PARES DE 320X215X75 mm., EMPOTRADO, INCLUSO SOPORTE METALICO CON PERFORACIONES, REGLETA DE CORTE DE 10 PARES, COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IAT-15. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
ATC00400	0,500	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	17,56	
IV01131	1,000	u	ARMARIO TELEFONIA 32x21,5x7,5 CM	45,67	45,67	
IV01134	10,000	u	REGLETA DE CORTE Y PRUEBA 10 PAR	5,73	57,30	
IV03333	1,010	u	SOPORTE METALICO	25,34	25,59	
VW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
VW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						164,99
Costes indirectos						11,55
TOTAL PARTIDA						176,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.04 RED DE ELECTRIFICACION						
08EWW00020	u		CUADRO AUTOMATISMO RECINTO TELEC			
07.04.01			DE CAJA PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION, PARA EMPOTRAR CON CAPACIDAD PARA INTERRUPTORES DIFERENCIALES, MAGNETOTERMICOS E I.C.P., CON TAPA PRECINTABLE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-42 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
IE04001	1,000	u	CAJA DE PROTECCION, PARA DIF.4	5,00	5,00	
IE08500	3,000	u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25	72,83	218,49	
IE10301	3,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 25	13,16	39,48	
IE10900	1,000	u	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SU	7,67	7,67	
IE10000	2,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 10	8,43	16,86	
IE10300	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 16	19,39	19,39	
IE11400	1,000	u	PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA	30,73	30,73	
TO01800	0,060	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	1,08	
WW00300	0,010	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,01	
WW00400	0,010	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,00	
Suma la partida						342,20
Costes indirectos						23,95
TOTAL PARTIDA						366,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
08ECC00225	u		CIRCUITO 1 COND. 2.5 mm2			
07.04.02			DE CIRCUITO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE UN CONDUCTOR DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 16 mm. DE DIAMETRO Y 1.25 mm. DE PARED, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN REBT.			
IE02000	1,010	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.	0,22	0,22	
IE12000	1,010	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIA	0,21	0,21	
TO01800	0,060	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,90	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
Suma la partida						2,70
Costes indirectos						0,19
TOTAL PARTIDA						2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
08EIM00002	u		INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTE			
07.04.03			DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLAR DE 10 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
IE10000	1,000	u	INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DE 10	8,43	8,43	
TO01800	0,200	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	3,59	
Suma la partida						12,02
Costes indirectos						0,84
TOTAL PARTIDA						12,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN GAS PROPANO						
08LPW0001N	u		BOCA DE CARGA EXTERIOR			
08.01			Boca de carga exterior, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso llaves de compuer-ta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS y normas de la compañía suminis-tradora. Medida la unidad instalada.			
TO01400	1,500	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	26,90	
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
IF29700	2,000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	8,55	17,10	
IF11900	1,000	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1/2"	51,38	51,38	
IF00200	1,000	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 cm	59,99	59,99	
IG09001	1,000	u	BOCA DE CARGA PROPANO	100,00	100,00	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	5,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50	
Suma la partida						279,84
Costes indirectos						19,59
TOTAL PARTIDA						299,43
Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
08LPP00053	m		CANALIZACIÓN VISTA AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1"			
08.02			Canalización vista, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad UNE 19040 de 33,7 mm diám. exterior (1") y 3,25 mm de espesor, para gas propano-butano, recibida a la fábrica y pintada con minio plo-mo, incluso p.p. de uniones, pasamuros y grapas de fijación; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.			
TO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	4,48	
IC68100	1,010	m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,76	3,80	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						10,78
Costes indirectos						0,75
TOTAL PARTIDA						11,53
Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
08LPP00108	u		REGULADOR BAJA PRESIÓN , 1"			
08.03			Regulador de baja presión para gas, conexiones a 25 mm (1"), a rosca, presión de salida 5 a 150 mbar, con filtro in-corporado, construido con cuerpo de fundición de hierro y organos de latón y acero inoxidable, homologado, inclu-so montaje y pequeño material; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compa-ñía suministradora. Medida la unidad instalada.			
TO01400	1,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	17,93	
IG02400	1,000	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar	121,35	121,35	
WW00300	6,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Suma la partida						143,18
Costes indirectos						10,02
TOTAL PARTIDA						153,20
Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08LPP00201 08.04		u	DISTRIBUIDOR GAS PROPANO CÓN TUBO DE ACERO Distribuidor de gas propano construido de tubo de acero s/s DIN 2.440 1" I. 40 cm con una toma de entrada y cuadro de salida de 1/2", homologado y pintado; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
TO01400	0,700	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	17,93	12,55	
IG00700	1,000	u	DISTRIBUIDOR PROPANO DIM. 1,1+4 TOMAS 1/2"	16,81	16,81	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Suma la partida						29,96
Costes indirectos					7,00%	2,10
TOTAL PARTIDA						32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08LPP00310 08.05		u	LLAVE DE CORTE DE BOLA 1" DE DIÁM. Llave de corte de bola para soldar, colocada en conducción de 1" de diámetro de gaspropano-butano, incluso p.p. de pequeño material; construida según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora medida la unidad instalada.			
TO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	4,48	
UG01200	1,000	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1" (22/25 mm)	3,66	3,66	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						8,44
Costes indirectos					7,00%	0,59
TOTAL PARTIDA						9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

08LPP09501N 08.06		u	DEPÓSITO AEREO PARA PROPANO-BUTANO DE 2500 l Deposito aéreo para propano-butano de 2500 l de capacidad en chapa de acero, chorreado y pintura de acabado, válvulas de llenado y válvula de seguridad de 1" de diámetro válvula de purga en 1/2" de diámetro, manómetro tipo 1 limitador de caudal y de presión, regulador de presión, medidor de nivel con indicador de punto alto, incluso p.p. de ayudas de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones de gas y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	3,430	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	119,81	
TO01900	16,000	h	OF. 1ª FONTANERO	17,93	286,88	
UG02100	1,000	u	MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO	41,18	41,18	
UG02500	1,000	u	VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO 1"	36,60	36,60	
UG02400	1,000	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1"	32,13	32,13	
UG02300	1,000	u	VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE 1/2"	24,14	24,14	
UG02000	1,000	u	MANÓMETRO TIPO 1	12,80	12,80	
UG00500	1,000	u	LIMITADOR DE PRESIÓN	31,59	31,59	
UG00400	1,000	u	LIMITADOR DE CAUDAL	92,44	92,44	
UG002101	1,000	u	DEPÓSITO AEREO PROP-BUT. RED PROT. CATOD. 2500 l CHAPA DE ACERO	1.712,00	1.712,00	
IG03300	1,000	u	REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2"	13,83	13,83	
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	11,00	
WW00400	20,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
Suma la partida						2.420,40
Costes indirectos					7,00%	169,43
TOTAL PARTIDA						2.589,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 ASCENSOR						
08MAA00185	u		ASCENSOR 8 PERSONAS 1 m/seg 3 PAR. M. AUT. SIMPLE			
09.01			Ascensor SIN CUARTO DE MÁQUINAS para 8 personas (carga nom. 630 kg, acc. invalidos) 3 paradas, 7 m recorrido, velocidad 1 m/s, maniobra automática simple, formado por: maquina, de tracción por adherenciación motor reductor y freno automático, cabina, con puertas automáticas, de chapa de acero plastificada, puertas, frente, pasamanos y rodapié de acero inoxidable, suelo de goma antideslizante, medio espejo, iluminación indirecta, guías, cables, contrapesos, sistema de seguridad, equipo de puertas de pisos de 0,80 m ancho, automáticas, señalización y pulsadores, incluso montaje y ayudas de albañilería, inst. según rgto. de aparatos elevadores, instr. técnicas complem. e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
WW00400	100,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	30,00	
WW00300	100,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
IM0220011	1,000	u	EQUIPO ASCENSOR 8 PERS. 3 PARAD. 1 m/seg. MAN. SIMPLE LUJO	11.000,00	11.000,00	
IM01600	1,000	u	EQUIPO 3 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m	1.576,00	1.576,00	
ATC00100	16,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	558,88	
ATC00400	100,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	3.511,00	
Suma la partida						16.730,88
Costes indirectos						7,00% 1.171,16
TOTAL PARTIDA						17.902,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						
DSDS	u		ACOMETIDA			
10.01			ACOMETIDA DESDE ED EXTERIOR HASTA FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.			
ATC00200	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEON ESP.	34,47	34,47	
AC	1,000		ACOMETIDA	0,00	0,00	
Suma la partida						34,47
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D34AO005	u		CONTADOR RED DE INCENDIOS			
10.02			CONTADOR RED DE INCENDIOS DE PASO INTEGRAL CON MEDIA PROPORCIONAL D 80 MM INCLUIDO RACORES PEQUEÑO MATERIAL INCLUIDO ARMARIO DE ALOJAMIENTO EN FACHADA SEGUN MODEL NORMALIZADO POR COMPAÑÍA Y TODA SU VALVULARIA REQUERIDA.			
WW00300	4,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,53	
WW00400	1,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
ATC00400	2,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	70,22	
CONT	1,000		CONTADOR INCENDIOS 80 MM	380,00	380,00	
ARM1	1,000		ARMARIO	420,00	420,00	
AC12	1,000		ACCESORIOS	75,00	75,00	
Suma la partida						948,17
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						1.014,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAD211	u		CONJUNTO DE DEPOSITOS 12 M3/H			
10.03			BATERÍA DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CONSTRUIDO EN POLIESTER REFORZADO DOTADO DE BOCA DE HOMBRE. CON CAPACIDAD TOTAL DE 12 M3/H. INCLUIDA VALVULERIA DE CORTE FLOTADOR Y DEMÁS ACCESORIOS., PARA INSTALACIÓN ENTERRADA, INCLUYENDO TAPAS DE REGISTROS PREPARACIÓN DEL TERRENO. TOTALMENTE INSTALADO.			
WW00300	4,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,53	
WW00400	1,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
ATC00400	8,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	280,88	
BAEZ	1,000	u	DEPOSITO 12 M3	3.458,00	3.458,00	
VFL	1,000	u	VALVULA FLOTADOR	62,00	62,00	
VCT	1,000	u	VALVULA CORTE	42,00	42,00	
Suma la partida						3.845,83
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						4.115,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ZC54		u	GRUPO INCENDIOS			
10.04			GRUPO DE PRESION COMPUESTO POR BOMBA MULTICELULAR EL TIPO VERTICAL 3 M 32 200/4 5.5 CV PA- TRA UN CAUDAL DE 12 M3/H Y BOMBA JOCKEY MULRICELULAR DEL TIPON VERTICAL MVX 60 4 1.5 CV EBARA O SIMILAR APROBADO POR DF.COMPLETAMENTE MONTADO SOBRE BANCADA COMÚN CONEXIO- NADO A CIRCUITO DE AGUA Y ALIMENTACION ELECTRICA INCLUSO MATERIAS COMPLEMENTARIO.IN- CLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.INSTALACION EN FOSO INCLUIDO ÉSTE CON TODOS SUS ELEMENTOS.			
WW00300	4,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,53	
WW00400	1,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,42	
ATC00400	8,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	280,88	
EB12	1,000		GRUPO 12 M3/H 5.5 CV	4.173,00	4.173,00	
FS1	1,000		FOSO ALOJAMIENTO	3.705,00	3.705,00	
Suma la partida						8.161,83
Costes indirectos						7,00% 571,33
TOTAL PARTIDA						8.733,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

08PID00031		u	SONDA INDICADORA A NIVEL DE AGUA DEPOSITO			
10.05			DE Sonda INDICADORA A DISTANCIA, DEL NIVEL DE AGUA DEL DEPOSITO, CON CUADRO DE SEÑALIZA- CION Y ALARMA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONES, INSTALADO SEGUN NORMA- TIVA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01800	0,400	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	7,17	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
IP11500	1,000	u	SONDA INDICADORA A DISTANCIA NIVEL DEPOSITO AGUA	187,86	187,86	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						196,43
Costes indirectos						7,00% 13,75
TOTAL PARTIDA						210,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08PIC00046		m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. GALVANIZADO DIÁM. 1 3/4"			
10.06			Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero galvanizado estirada, sin soldadura, calidad se- gún UNE 19040, de 48,3 mm diám. exterior (1 3/4") y 3,25 mm de espesor, p.p. de piezas especiales, pasamu- ros, elementos de sujección y pequeño material; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la longitud ejecuta- da.			
ATC00400	0,300	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	10,53	
IC67100	1,010	m	TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,52	3,56	
WW00300	3,600	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,98	
WW00400	0,900	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,27	
Suma la partida						16,34
Costes indirectos						7,00% 1,14
TOTAL PARTIDA						17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08PIM00022 10.07		u	BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma axial, válvula de 25 mm (1") de cierre esférico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	1,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	52,40	
TO01900	2,000	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	35,86	
IP00500	1,000	u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	454,32	454,32	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
Suma la partida						551,08
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						589,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08PID00045 10.08		u	CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 2 ZONAS Central de señalización de detección automática de incendios para 2 zonas, modular, formada por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato, conteniendo un bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC, acumulador a 24 VCC para 24 horas, dos reles de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma, de avería y de servicio por zona y de la central, pulsadores de paro de señales, de inhibición de reles de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos, pulsador de alarma, interrup. de puesta en servicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexonado; instalada según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
ATC00400	4,000	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y AYUDANTE	35,11	140,44	
IP01700	1,000	u	CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 2 ZONAS	338,10	338,10	
WW00300	10,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
Suma la partida						501,01
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						536,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

08PID00006 10.09		u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	5,38	
IP03100	1,000	u	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	43,79	43,79	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						50,02
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						53,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08PID00016 10.10		u	DETECTOR TÉRMICO TERMOSTATICO Detector térmico termostático, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador compuesto por un termostato para reacción a la temperatura de 58°, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
IP03200	1,000	u	DETECTOR TÉRMICO TERMOSTÁTICO	23,56	23,56	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	29,79
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08PID00101 10.11		u	PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE DE PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA, EN MONTAJE SUPERFICIAL, COMPUESTO POR CAJA DE PLASTICO, COLOR ROJO, CON MARCO FRONTAL CONTENIENDO LAMINA DE VIDRIO CON INSCRIPCION INDELEBLE,"ROMPA-SE EN CASO DE INCENDIO", PULSADOR, PILOTO DE SEÑALIZACION, CONTACTOR Y BORNAS, DE CONEXION, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES, INSTALADO SEGUN NORMATIVA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
IP09200	1,000	u	PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL	15,26	15,26	
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	21,49
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	22,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08PID00111 10.12		u	CAMPANA DE ALARMA DE 150 mm (6") DE DIAM. Campana de alarma de 150 mm (6") de diámetro y 81 dB, tensión de alimentación 24 VCC, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,250	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	4,48	
IP01300	1,000	u	CAMPANA ALARMA, 150 mm DIAMETRO DE 81 dB	33,19	33,19	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	38,52
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	41,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08PID00115 10.13		u	PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA Puesto de alarma óptico-acústica formado por caja de chapa de acero pintada al horno, con sirena de 115 dB de potencia y faro destellante, disparo por señal de la central y por avería de la línea de suministro a la alarma, incluso pequeño material y conexionado. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,300	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	5,38	
IC50100	1,000	u	PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 dB	99,04	99,04	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	

Suma la partida	105,02
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	112,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08PIE00023N 10.14		u	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
IP07800	1,000	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	31,13	31,13	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Suma la partida						45,95
Costes indirectos						7,00% 3,22
TOTAL PARTIDA						49,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08PIE00033N 10.15		u	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
IP07300	1,000	u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	92,02	92,02	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						106,84
Costes indirectos						7,00% 7,48
TOTAL PARTIDA						114,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

08PIE00025 10.16		u	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A, 144-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
IP07900	1,000	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 12 kg EFICACIA 34-A, 144-B	60,54	60,54	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						78,86
Costes indirectos						7,00% 5,52
TOTAL PARTIDA						84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08PID001511 10.17		u	SEÑALIZACION LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EXTINTORES BIES, ELEMENTOS DE ALARMA PULSADORES SIRENAS Y SEÑALIZACION RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS.DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA			
SEÑ1	1,000	u	SEÑALIZACION	12,00	12,00	
TO01800	0,150	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	2,69	
Suma la partida						14,69
Costes indirectos						7,00% 1,03
TOTAL PARTIDA						15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08PIW00001 10.18		m	CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 1,5 mm2 EMPOTRADO Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO01800	0,050	h	OF. 1º ELECTRICISTA	17,93	0,90	
IE11900	1,010	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,16	0,16	
IE01900	2,020	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V	0,15	0,30	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
Suma la partida						2,73
Costes indirectos						7,00% 0,19
TOTAL PARTIDA						2,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

112 10.19		UD	SISTEMA OBTURADOR INTUMESCENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA CORTAFUEGOS COLOCADA EN INSTALACIONES DE TUBOS DE PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.			
TO01900	0,300	h	OF. 1º FONTANERO	17,93	5,38	
TA00200	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	5,15	
KS005801	1,000	U	BRIDA CORTAFUEGOS	210,00	210,00	
Suma la partida						220,53
Costes indirectos						7,00% 15,44
TOTAL PARTIDA						235,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN						
I02	u		Luminaria fluor. difusor parabólico 3x18W AF			
11.01			LUMINARIA PARA EMPOTRAR, DE 3X18 W. AF CON SISTEMA ÓPTICO DOBLE PARABÓLICO DE BAJA LUMINANCIA EN ALUMINIO ESPECULAR. CON PROTECCIÓN IP20 CLASE I, CUERPO FABRICADO EN CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADA, ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER COLOR BLANCO RAL 9016, EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS, CONDENSADOR, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, LÁMPARAS FLUORESCENTES TL Y BORNAS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INCLUIDA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
P1711N	1,000	u	Luminaria fluorescente 3x18W Sluz 213-IET-D o equivalente	90,00	90,00	
P47	3,000	u	Lámpara fluorescente de 26 mm de diámetro y 18 w de potencia	2,76	8,28	
TO01800	0,350	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	6,28	
Suma la partida						104,56
Costes indirectos						7,32
TOTAL PARTIDA						111,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
08WII00008	u		EQUIPO FLUORESCENTE ANTIDEFLAGRANTE SUPERFICIAL			
11.02			Equipo fluorescente antideflagrante, en montaje superficial, formado por: pantalla de poliéster estanca y dos tubos de 40 W, incluso reactancias, cebadores, conexiones y colocación; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	8,97	
IE13500	2,000	u	CEBADOR	0,78	1,56	
IW04400	2,000	u	TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,82	5,64	
IW03800	1,000	u	PANTALLA POLIESTER ESTANCA ANTIDEFLAGRANTE PARA 2 TUBOS	77,05	77,05	
IE13700	2,000	u	REACTANCIA 40 W	4,05	8,10	
WW00300	1,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						102,28
Costes indirectos						7,16
TOTAL PARTIDA						109,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
I012	u		Downlight empotrado 2x18 W AF			
11.03			LUMINARIA DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR, AROS DE EMPOTRAMIENTO EN ACERO ESTAMPADO EN COLOR BLANCO, Y REFLECTOR EN POLICARBONATO METALIZADO AL ALTO VACÍO. LÁMPARAS DE FLUORESCENCIA COMPACTA TCD DE 2X18 W. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS, CONDENSADOR, PORTALÁMPARAS, CEBADORES Y BORNAS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INCLUIDA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
P1611	1,000	u	Downlight empotrado 2x18W Sluz 18213PB	42,00	42,00	
P48	2,000	u	Lámpara fluorescente compacta, casquillo G24d-1, 13 W de potencia	4,25	8,50	
TO01800	0,350	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	6,28	
Suma la partida						56,78
Costes indirectos						3,97
TOTAL PARTIDA						60,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
I072		u	Aplique decorativo de pared 1x60W			
11.04			APLIQUE DE PARED A DECIDIR POR LA D.F. REALIZADO EN ALUMINIO LACADO Y VIDRIO TEMPLADO, ESMERILADO , GRADO DE PROTECCIÓN IP20 CLASE I. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR PORTALÁMPARAS E27, LÁMPARA DE BAJO CONSUMO SIMETRICA DE FORMA ESFERICA Y EQUIVALENTE A UNA INCANDESCENTE 60W, CON SOPORTE DE ALUMINIO Y ACOPLADA AL SOPORTE, Y BORNAS DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INCLUIDA AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TO01800	0,350	h	Of. 1º ELECTRICISTA	17,93	6,28	
VWV00900	1,000	u	Aplique pared .i/um.100 W.	36,50	36,50	
P55	1,000	u	Lámpara de bajo consumo Philips 20W 230V Casquillo E27	13,01	13,01	
				Suma la partida		55,79
				Costes indirectos	7,00%	3,91
				TOTAL PARTIDA		59,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

I10		u	Luminaria exterior antivandalica 1x100W			
11.05			LUMINARIA ANTIVANDALICA PARA INSTALACION ADOSADA A PARED O TECHO, DE 1X100 W, CON DIFUSOR ESFERICO PLASTICO. PROTECCIÓN IP65 CLASE I. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR PORTALÁMPARAS E27, LÁMPARA INCANDESCENTE SIMETRICA DE FORMA ESFERICA, CON SOPORTE DE ALUMINIO Y ACOPLADA AL SOPORTE, Y BORNAS DE CONEXIÓN. NO PRECISA DE EQUIPOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. INCLUIDA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
3	0,350	h	Of. 1º electricista	17,93	6,28	
P44	1,000	u	Luminaria antivandalica 1x100W	146,25	146,25	
P45	1,000	u	Lámpara incandescente 100W 230V Casquillo E27	0,60	0,60	
				Suma la partida		153,13
				Costes indirectos	7,00%	10,72
				TOTAL PARTIDA		163,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I115		u	LUMINARIA CON LÁMPARA HALÓGENA 60 w			
11.06						
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

08WII01001N		u	BALIZA EXTERIOR			
11.07			Suministro y colocación de luminaria baliza con indice de protección mínimo de 65, incluso lámpara de bajo consumo de 15 w.			
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

10702		UD	LAMPARA DE SODIO CON COLGADURA			
11.08						
				Sin descomposición		
				TOTAL PARTIDA		150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 AISLAMIENTOS						
09ISS00030	m2		IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm			
12.01			Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betún modificado IBM-48, incluso capas de mortero de regularización y protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.			
AGM00800	0,041	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N + PLAST.	54,10	2,22	
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
TO00700	0,100	h	OF. 1º IMPERMEABILIZADOR	17,93	1,79	
XI01800	1,111	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	6,65	7,39	
Suma la partida						20,13
Costes indirectos						1,41
TOTAL PARTIDA						21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
09TPP001601	m2		AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 45 mm			
12.02			Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 45 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE DB HE-1 . Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
XT11201	1,010	M2	PANEL LANA MINERAL 45 mm	4,80	4,85	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						6,85
Costes indirectos						0,48
TOTAL PARTIDA						7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
09ATT001201N	m2		AISLAMIENTO TECHOS, PANEL FIBRA VIDRIO 80 mm			
12.03			Aislamiento de techos constituido por panel de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 80 mm de espesor 70 kg/m3 de densidad colocado entre estructura portante de falso techo, incluso corte, colocación, material complementario, relleno de juntas y limpieza; según CTE/DB-HR. Medida la superficie ejecutada.			
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
XT10600	1,010	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 80 mm DENSIDAD 12 kg/m3	7,15	7,22	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						9,77
Costes indirectos						0,68
TOTAL PARTIDA						10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 REVESTIMIENTOS						
10CRR00110	m2		REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL AEREA. Weber cal basic			
13.01			Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: capa de mortero de cal aérea modificada de 10 a 15 mm de espesor y capa de mortero de cal aérea pigmentado en masa de 5 mm de espesor de a ca- sa Weber cal basic, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
GM00150	8,000	kg	MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO	0,54	4,32	
TO00100	1,000	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	17,93	
GM00100	18,000	kg	MORTERO CAL AÉREA	0,26	4,68	
				Suma la partida		27,23
				Costes indirectos	7,00%	1,91
				TOTAL PARTIDA		29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
10CGG00005	m2		GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO			
13.02			Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
AGY00200	0,005	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	104,21	0,52	
TO01200	0,400	h	OF. 1ª YESERO	17,93	7,17	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	100,44	1,51	
				Suma la partida		9,20
				Costes indirectos	7,00%	0,64
				TOTAL PARTIDA		9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
10CGG00008	m2		GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO			
13.03			Guarnecido y enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza, humedecido del para- mento y maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
TO01200	0,300	h	OF. 1ª YESERO	17,93	5,38	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	100,44	1,51	
AGY00200	0,005	m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	104,21	0,52	
				Suma la partida		7,41
				Costes indirectos	7,00%	0,52
				TOTAL PARTIDA		7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
10CWE90001	m2		ESTUCO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO S/ENFOSCADO ENLUCIDO			
13.04			Estucado de cal y arena de mármol blanco, extendida sobre paramento vertical enfoscado, acabado enlucido, inclu- so limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.			
TO02100	0,450	h	OFICIAL 1ª	17,93	8,07	
TO00100	0,150	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	2,69	
GK00400	0,010	m3	ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO	197,10	1,97	
WW00400	0,300	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
				Suma la partida		12,82
				Costes indirectos	7,00%	0,90
				TOTAL PARTIDA		13,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10TET0000311	m2		TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS			
13.05			Techo continuo de plancha de escayola lisa con fijación de cañas, incluso p.p. de remate con paramentos. Medida la superficie ejecutada.			
AGP00100	0,001	m3	PASTA DE ESCAYOLA	165,17	0,17	
RT01500	1,103	m2	PLACA ESCAYOLA LISA	3,85	4,25	
TO00500	0,445	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	17,93	7,98	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Suma la partida		13,00
				Costes indirectos	7,00%	0,91
				TOTAL PARTIDA		13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10TWW00012	m2		TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTÓN-YESO			
13.06			Techo registrable con paneles de cartón-yeso Y-25 de 10 mm de espesor acabado en vinilo decorativo con una modulación de 60x60 cm de corte escalonado, sobre estructura vista de acero galvanizado lacado, incluso replanteo y nivelación; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
FP00300	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO LACADO PARA TECHO DE CARTÓN-YESO	3,58	3,58	
FP00900	1,000	m2	PANEL DE CARTÓN-YESO DE 10 mm CÓN ACABADO EN VINILO DECORAT.	6,69	6,69	
TO00900	0,300	h	OF. 1ª MONTADOR	17,93	5,38	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
				Suma la partida		16,25
				Costes indirectos	7,00%	1,14
				TOTAL PARTIDA		17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10TET0000611	m2		TECHO PLACAS DE ESCAYOLA KNAUF DANOLINE, FIJ. METÁLICA			
13.07			Techo de placas de escayola acústica Marca KNAUF sistema DANOLINE o equivalente, formado por placas CORRIDOR o equivalente suspendidas de elementos metálicos tipo Flex con medidas de placas 1500 x 300 mm. con perforación cuadrada micro (M) enmarcado en banda perimetral de cartón yeso liso, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
10TWW00011	0,400	m2	TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTÓN-YESO	19,34	7,74	
RT01700	4,080	u	TENSOR METÁLICO	0,22	0,90	
RT00700	1,530	m	PERFIL PRIMARIO	0,92	1,41	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO00900	0,615	h	OF. 1ª MONTADOR	17,93	11,03	
RT00800	1,530	m	PERFIL SECUNDARIO	0,92	1,41	
RT00600	1,020	m	PERFIL PERIMETRAL	0,69	0,70	
RT01200	1,103	m2	PLACA ACÚSTICA DE ESCAYOLA	8,88	9,79	
				Suma la partida		33,28
				Costes indirectos	7,00%	2,33
				TOTAL PARTIDA		35,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10TLT90004	m2		TECHO LAMAS ALUM. LACADAS COLOR DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO			
13.08			Techo de lamas de aluminio lisa lacada en color a especificar, de 100 mm de anchura, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
TO00900	0,600	h	OF. 1ª MONTADOR	17,93	10,76	
TP00100	0,080	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,36	
RT03001	10,500	m	LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR	2,95	30,98	
RT04000	1,050	m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO	2,25	2,36	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
				Suma la partida		45,76
				Costes indirectos	7,00%	3,20
				TOTAL PARTIDA		48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10TFT00002 13.09	m2		TECHO PLACAS ACÚSTICAS CONGLOM. FIBRA VIDRIO. Tipo Pladur FON			
			Techo de placas acústicas tipo Pladur FON o equivalente de conglomerado de fibra de vidrio, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
TO00500	0,545	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	17,93	9,77	
TP00100	0,075	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,28	
RT01600	1,020	m2	PLACA FIBRA DE VIDRIO	4,35	4,44	
RT04071	1,020	m2	ENTRAMADO METÁLICO TECHO FIBRA VIDRIO	3,72	3,79	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	19,58
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10AAL000031 13.10	m2		ALICATADO AZULEJO 30x45 CM. ADHESIVO			
			Alicatado con azulejo de 30x45 cm recibido con adhesivo de color a elegir por la DF de la casa Pamesa o equivalente, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00100	0,190	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	3,23	
TO00200	0,375	h	OF. 1ª ALICATADOR	17,93	6,72	
RA002001	7,450	u	AZULEJO COLOR 30x45 cm	1,00	7,45	
GC00100	0,001	t	CEMENTO BLANCO BL III/A-L 42,5 R EN SACOS	185,19	0,19	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	

Suma la partida	18,36
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10AAE00023 13.11	m2		ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm ADHESIVO			
			Alicatado con plaqueta cerámica vidriada de 15x30 cm recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00100	0,190	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	3,23	
TO00200	0,375	h	OF. 1ª ALICATADOR	17,93	6,72	
RA05600	23,590	u	PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm	0,37	8,73	
GC00100	0,001	t	CEMENTO BLANCO BL III/A-L 42,5 R EN SACOS	185,19	0,19	
GP00100	1,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,22	

Suma la partida	19,64
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

10AAW000131 13.12	m		REMATE CURVO ALICATADO TIRAS CER. VIDRIADA 5x15 cm ADHESIVO			
			Remate curvo de alicatado con tiras colocadas en la parte inferior del paño de cerámica vidriada de 5x15 cm recibidas con adhesivo, incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
GC00100	0,001	t	CEMENTO BLANCO BL III/A-L 42,5 R EN SACOS	185,19	0,19	
GP00100	0,100	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
RW03800	7,102	u	PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x15 cm	0,29	2,06	
TO00200	0,125	h	OF. 1ª ALICATADOR	17,93	2,24	
TP00100	0,065	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,11	

Suma la partida	5,79
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10PAP00001N 13.13		m	PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEDRA ARTIFICIAL. Trat. antidesl., Peldaño formado por huella y tabica de piedra artificial de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6). La huella tendrá líneas de tratamiento antideslizante. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
RP02600	1,102	m	TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm	3,67	4,04	
RP00800	1,102	m	HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 5 CM.	12,40	13,66	
ATC00100	0,450	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	15,72	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	1,10	
RW90001	1,000	Ml	TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE	1,50	1,50	
Suma la partida						36,13
Costes indirectos					7,00%	2,53
TOTAL PARTIDA						38,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10PAZ00001 13.14		u	ZANQUÍN DE PIEDRA ARTIFICIAL Zanquín de piedra artificial de 10 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso enlechado y limpieza. Medida la unidad ejecutada.			
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
RP03300	1,102	u	ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL	2,25	2,48	
ATC00100	0,080	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	2,79	
AGM00500	0,006	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	0,31	
Suma la partida						5,69
Costes indirectos					7,00%	0,40
TOTAL PARTIDA						6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

10PNP00010 13.15		m	PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO PULIDO Peldaño formado por huella y tabica de granito pulido de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	1,10	
ATC00100	0,600	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	20,96	
RP00500	1,081	m	HUELLA GRANITO PULIDO	41,12	44,45	
RP02300	1,081	m	TABICA GRANITO PULIDO	19,60	21,19	
Suma la partida						87,81
Costes indirectos					7,00%	6,15
TOTAL PARTIDA						93,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10STS00012 13.16		m2	SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO FINO. color Gris y Crema Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano fino, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido, abrillantado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,200	h	OF. 1º SOLADOR	17,93	3,59	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
RS08400	1,000	m2	PULIDO SOLERÍA	2,92	2,92	
RS03200	1,040	m2	BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO	6,25	6,50	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	1,10	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	9,35	0,19	
Suma la partida						16,11
Costes indirectos					7,00%	1,13
TOTAL PARTIDA						17,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10SCS00006 13.17	m2		SOLADO CON BALDOSAS GRES CERAMICA 30X30CM. Resbaladicidad 2 DE SOLADO CON BALDOSAS CERAMICAS VIDRIADAS DE 30X30 cm. CON GRADO DE RESBALADICIDAD 2, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 3 cm. DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMEN-TO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-2 Y DB-SU.1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-DA.			
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
AGM00500	0,041	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	2,15	
RS04000	11,777	u	BALDOSA VIDRIADA COLOR LISO 30X30 CM.	0,65	7,66	
TO01100	0,360	h	OF. 1ª SOLADOR	17,93	6,45	
TP00100	0,180	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	3,06	
AA00200	0,030	m3	ARENA FINA	9,35	0,28	
Suma la partida						19,71
Costes indirectos					7,00%	1,38
TOTAL PARTIDA						21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15PPP00005 13.18	m2		SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.			
TP00200	0,100	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	1,25	
AGM00100	0,002	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	111,94	0,22	
UP00200	1,000	m2	BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm	5,43	5,43	
AGM00500	0,026	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	1,36	
AA00300	0,020	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,20	
TO01100	0,200	h	OF. 1ª SOLADOR	17,93	3,59	
Suma la partida						12,05
Costes indirectos					7,00%	0,84
TOTAL PARTIDA						12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10SHS00003 13.19	m2		PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS ANTIDESLIZANTES Pavimento con baldosas hidráulicas antideslizantes recibidas con mortero M5 (1:6), incluso en lechado y limpieza del pavimento; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,300	h	OF. 1ª SOLADOR	17,93	5,38	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
AGM00500	0,041	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	2,15	
RS00400	26,000	u	BALDOSA ANTIDESLIZANTE	0,25	6,50	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
Suma la partida						16,69
Costes indirectos					7,00%	1,17
TOTAL PARTIDA						17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15PPP001111	m2		PAVIMENTO DE PIEZAS HORM. DUROGRANITO 20X40 cm COLOR			
13.20			Pavimento de solería de piezas prefabricadas de hormigón vibrado de 20x40 cm de color con acabado durogranito, colocados con mortero de cemento sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento, sellado de las juntas con arena fina y lechada de mortero. Medida la superficie ejecutada.			
UP01801	12,500	u	BALDOSA HORMIGON ACABADO DUROGRANITO 20.40	0,80	10,00	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,02	
AA00200	0,040	m3	ARENA FINA	9,35	0,37	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,50	
WW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	1,10	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
Suma la partida						23,75
Costes indirectos					7,00%	1,66
TOTAL PARTIDA						25,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15PPP00201N	m2		PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO			
13.21			Pavimento de hormigón impreso de forma y color a elegir por la DF, colocado sobre sole - ra existente, formado por, tratamiento superficial con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados y coloreados con cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y pigmentado en ma - sa , fratasado mecánico y terminado con pintura al clorocaucho, con pendientes, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25 m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.			
CH02920	0,110	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	69,32	7,63	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
TP00200	0,070	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,88	
RS05500	0,455	kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,90	2,68	
PW00100	0,050	l	DISOLVENTE	1,49	0,07	
GC00200	0,003	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,28	
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
AS00200	4,500	kg	ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO	0,41	1,85	
Suma la partida						22,70
Costes indirectos					7,00%	1,59
TOTAL PARTIDA						24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10SNS01016	m2		SOLADO GRANITO ABUJARDADO 50X50 CM			
13.22			DE SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS ABUJARDADO DE 50X50 cm. Y 2 cm. DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-1 Y DB-SU.1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01100	0,365	h	OF. 1º SOLADOR	17,93	6,54	
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	9,35	0,19	
TP00100	0,185	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	3,15	
RS01800	1,050	m2	BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 50X50X2 CM.	72,50	76,13	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	1,10	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
Suma la partida						87,22
Costes indirectos					7,00%	6,11
TOTAL PARTIDA						93,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15PPP00111 13.23	m2		PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de las juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,02	
AA00200	0,040	m3	ARENA FINA	9,35	0,37	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,50	
UP01800	45,500	u	ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 cm	0,25	11,38	
VW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
MR00100	0,060	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	4,52	0,27	
Suma la partida						27,68
Costes indirectos					7,00%	1,94
TOTAL PARTIDA						29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15PPP000021 13.24	m2		ACABADO DE 6 cm CON GRAVA DE RIO DE 80 mm. ACABADO con grava blanca de machaqueo de 30 mm de tamaño medio, de 6 cm de espesor, incluso extendido. Medida la superficie ejecutada.			
AG00100	0,080	m3	GRAVA	9,31	0,74	
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	4,25	
Suma la partida						4,99
Costes indirectos					7,00%	0,35
TOTAL PARTIDA						5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10SCR00004 13.25	m		RODAPIÉ BALDOSAS CERÁM VIDRIADA 10x20 cm ADHESIVO. CREMA O GRIS Rodapié de baldosas cerámicas vidriadas de 10x20 cm de color crema o gris recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
GP00100	0,100	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,02	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,02	
RS03800	5,300	u	BALDOSA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,17	0,90	
AGM00500	0,002	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	0,10	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
TO01100	0,120	h	OF. 1º SOLADOR	17,93	2,15	
Suma la partida						4,30
Costes indirectos					7,00%	0,30
TOTAL PARTIDA						4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10LAM000112N 13.26	mL		RODAPIÉ DE PILARES CON PLACAS RÍGIDAS AC. INOX. Rodapie de pilares con placas rígidas de acero inoxidable, de 1 mm de espesor y 10 cm. de altura incluso pleadura redondeada en el borde superior. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	1,05	
TO00900	0,100	h	OF. 1º MONTADOR	17,93	1,79	
RL00800	0,120	m2	PLACA RIGIDA ACERO INOXID. PESO <= 10 kg/m2	106,12	12,73	
VW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
VW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Suma la partida						17,27
Costes indirectos					7,00%	1,21
TOTAL PARTIDA						18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10SWW00051N	m2		RECRECIDO DE SUELOS DE 10 cm ESP. CON ARENA GRUESA			
13.27			Recrecido de suelos de 10 cm de espesor con arena gruesa, incluso extendido y nivelado. Medida la superficie ejecutada.			
AA00300	0,100	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,99	
TP00100	0,200	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	3,40	
Suma la partida						4,39
Costes indirectos						0,31
TOTAL PARTIDA						4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10WRW00001	m		REMATE CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN			
13.28			Remate con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista de 25 cm de anchura, recibidas con mortero M5 (1:6), sobre fábrica de bloque hueco de hormigón de 20 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	12,23	
RW00100	2,600	u	ALBARDILLA HORMIGÓN 25x40x7 cm	0,67	1,74	
AGM00500	0,007	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	0,37	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
Suma la partida						14,45
Costes indirectos						1,01
TOTAL PARTIDA						15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10WAN00001	m		ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 cm			
13.29			Alfeizar de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, limpieza y p.p. de sellado de juntas con paramentos. Medido según la anchura libre del hueco.			
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
AGM01600	0,009	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	86,18	0,78	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
RW00200	1,081	m	ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA	16,16	17,47	
RW01900	0,400	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52	
Suma la partida						29,36
Costes indirectos						2,06
TOTAL PARTIDA						31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10PNW00010	m		UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"			
13.30			Huella de piedra caliza crema Sevilla de 3 cm de espesor, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
RP00900	1,113	m	HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA	21,10	23,48	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
AGM00500	0,008	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	0,42	
ATC00100	0,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	6,99	
Suma la partida						31,00
Costes indirectos						2,17
TOTAL PARTIDA						33,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10WWW00001 13.31	m2		ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.			
ATC00100	1,200	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	41,92	
RW01800	1,081	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS	83,05	89,78	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	1,10	

Suma la partida	134,50
Costes indirectos	9,42
TOTAL PARTIDA	143,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10LWW000031 13.32	m2		REVESTIMIENTO DE PAREDES CON FORMICA TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TABLEROS DE CANTOS LISOS DE 19 mm. DE ESPESOR, REVESTIDOS CON LAMINA DE FORMICA TIPO TRESPA ATHLON O EQUIVALENTE DE 1.2 mm. FIJADOS SOBRE PARAMENTOS. INCLUSO CORTE PREPARACION, ELEMENTOS DE REMATE DE ESQUINAS Y RINCONES, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPL-25. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
TO00300	0,465	h	OF. 1ª COLOCADOR	17,93	8,34	
RL01100	1,000	m2	TABLERO 20 MM. REVESTIDO EMBERO	7,22	7,22	

Suma la partida	24,59
Costes indirectos	1,72
TOTAL PARTIDA	26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

10SWR100012 13.33	m		RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO 70x2 MM DE RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO DE 7 cm. DE ALTURA Y 2 mm DE ESPESOR, CON GARRAS DE FIJACION, RECIBIDO CON MORTERO M-4(1:6), INCLUSO REPASO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-23. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
KL19801	1,000	m	RODAPIE ALUMINIO 70x2 MM	2,99	2,99	
TO02100	0,100	h	OFICIAL 1ª	17,93	1,79	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	5,63
Costes indirectos	0,39
TOTAL PARTIDA	6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

10ACN00011 13.34	m2		CHAPADO GRANITO GRIS 2 cm ESP. Chapado de granito gris de 2 cm de espesor, en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijado con anclaje de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4) fluido, incluso cajas en muro, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
RA03900	1,020	m2	PLACA DE GRANITO GRIS DE 2 cm	82,40	84,05	
GC00100	0,001	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	185,19	0,19	
AGM01600	0,031	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	86,18	2,67	
ATC00100	0,800	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	27,94	

Suma la partida	116,25
Costes indirectos	8,14
TOTAL PARTIDA	124,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10LAM0000112	m2		REVESTIMIENTO DE PAREDES FACHADA PANEL LUXSONOR			
13.35			Revestimiento de paredes de fachada con panel LUXSONOR o equivalente compuesto de panel con chapas de acero galvanizado prepintado con interior de aislamiento térmico de lana de roca, color a elegir, de 0.6 mm de espesor de chapa, con espesor total de 80 MM. fijada sobre rastreles, incluso elementos de unión y accesorios de fijación y remates con paramentos. Medida al superficie ejecutada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO00900	0,565	h	OF. 1º MONTADOR	17,93	10,13	
RL003001	1,000	m2	CHAPA PLEGADA 1,5 mm ALUM. ANODIZADO COLOR	25,00	25,00	
KM04800	2,000	m	LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	100,44	1,51	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
Suma la partida						50,07
Costes indirectos						7,00% 3,50
TOTAL PARTIDA						53,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10LAM00001	m2		REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ALUM. ANODIZADO ETNA			
13.36			Revestimiento de paredes con chapa plegada de aluminio anodizado ETNA o equivalente, color a elegir, de 1,5 mm de espesor, fijada sobre rastreles, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida al superficie ejecutada.			
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO00900	0,565	h	OF. 1º MONTADOR	17,93	10,13	
RL003001	1,000	m2	CHAPA PLEGADA 1,5 mm ALUM. ANODIZADO COLOR	25,00	25,00	
KM04800	2,000	m	LISTÓN PINO 50X25 mm	1,05	2,10	
AGY00100	0,015	m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	100,44	1,51	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
Suma la partida						50,07
Costes indirectos						7,00% 3,50
TOTAL PARTIDA						53,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10LAM90008	m2		REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. LACADO			
13.37			Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de acero galvanizado y lacado, color a elegir, de 1mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada			
TO00900	0,565	h	OF. 1º MONTADOR	17,93	10,13	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
RL00420	1,150	m2	CHAPA PLEGADA 1 mm ACERO GALV. LACADO	20,10	23,12	
KA81120	2,000	m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	6,23	12,46	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Suma la partida						56,74
Costes indirectos						7,00% 3,97
TOTAL PARTIDA						60,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10LAM90001 13.38	m2		REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ALUM. 1,5 mm ESP. ANOD. Revestimiento de paramentos verticales con chapa plegada de aluminio anodizado, color a elegir de 1,5 mm de espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
TO00900	0,565	h	OF. 1º MONTADOR	17,93	10,13	
RL00300	1,150	m2	CHAPA PLEGADA 1,5 mm ALUM. ANODIZADO COLOR	56,50	64,98	
KA81120	2,000	m	PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	6,23	12,46	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Suma la partida						98,60
Costes indirectos						6,90
TOTAL PARTIDA						105,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO						
11LVF00128	m2		VENTANA FIJA ALUM. TIPO IV (> 3 m2). CLASE 1			
14.01			Ventana fija CLASE 1 ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
KL09300	1,000	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-IV)	23,86	23,86	
KA01100	2,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
TO01600	0,120	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	2,15	
Suma la partida						37,71
Costes indirectos					7,00%	2,64
TOTAL PARTIDA						40,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
11LVF00126	m2		VENTANA FIJA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2). CLASE 1			
14.02			Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
KA01100	4,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
TO01600	0,200	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	3,59	
RW01900	4,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
KL09100	1,000	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-II)	41,52	41,52	
Suma la partida						66,48
Costes indirectos					7,00%	4,65
TOTAL PARTIDA						71,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
11LVF00127	m2		VENTANA FIJA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2). CLASE 1			
14.03			Ventana fija ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KL09200	1,000	m2	VENTANA FIJA ALUM. (T-III)	33,84	33,84	
RW01900	3,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,150	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	2,69	
TP00100	0,120	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,04	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
KA01100	3,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	9,33	
Suma la partida						52,98
Costes indirectos					7,00%	3,71
TOTAL PARTIDA						56,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11LVC00126 14.04	m2		VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2). CLASE 1 Ventana CLASE 1 de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
KA01200	4,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	14,28	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
TO01600	0,100	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,79	
RW01900	4,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
KL06700	1,000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-II)	67,50	67,50	
Suma la partida						92,50
Costes indirectos						7,00% 6,48
TOTAL PARTIDA						98,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11LVC00127 14.05	m2		VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2). CLASE 1 Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2).Incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KL06800	1,000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-III)	43,40	43,40	
RW01900	3,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	3,90	
TO01600	0,100	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,79	
TP00100	0,120	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,04	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
KA01200	3,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	10,71	
Suma la partida						63,02
Costes indirectos						7,00% 4,41
TOTAL PARTIDA						67,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11LVC00128 14.06	m2		VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO IV (> 3 m2). CLASE 1 Ventana CLASE 1, de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
KA01200	2,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	3,57	7,14	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
KL06900	1,000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. (T-IV)	35,72	35,72	
TO01600	0,080	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,43	
Suma la partida						49,77
Costes indirectos						7,00% 3,48
TOTAL PARTIDA						53,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11LPA00126 14.07	m2		PUERTA ABATIBLE ALUM. TIPO IV (> 3 m2). CLASE 1 Puerta CLASE 1 de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco. incluso tiradores de barra vertical en toda la altura de la hoja, de acero.			
-----------------------------------	-----------	--	---	--	--	--

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
KA01100	2,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	6,22	
TO01600	0,080	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,43	
KL01400	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-IV)	77,63	77,63	
Suma la partida						90,76
Costes indirectos					7,00%	6,35
TOTAL PARTIDA						97,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11LVW0001	m2	VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO CLASE 1				
14.08		Ventana CLASE 1 de hoja oscilobatiente ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II y III, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.				
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
KA01100	4,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44	
KL04300	1,000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-II)	98,60	98,60	
RW01900	4,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
TO01600	0,100	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,79	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
Suma la partida						121,76
Costes indirectos					7,00%	8,52
TOTAL PARTIDA						130,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11LVA00125	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO I (<=0,50 m2). CLASE 1				
14.09		Ventana CLASE 1 de hoja abatible de eje horizontal ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.				
TP00100	0,250	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	4,25	
KA01100	6,000	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
RW01900	6,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80	
KL04200	1,000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-I)	164,28	164,28	
TO01600	0,350	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	6,28	
Suma la partida						202,45
Costes indirectos					7,00%	14,17
TOTAL PARTIDA						216,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11444	UD	TIRADOR DOBLE				
14.10		Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA						25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA DE MADERA						
11MPW001011	m2		PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE			
15.01			DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRE - CERCO DE 100X45 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TAPA - JUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJA CIEGA DE DOBLE TABLE - RO DE DM DE 19 mm., CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOME - RADO DE 5 mm. ACABADO DE MELAMINADO Y CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS CON RECERCADO DE 45X50 Y ZÓCALO DE 45X50 mm ; HERRAJES DE COLGAR Y SE - GURIDAD, CIERRE CON MANIVELA CON FORMA CURVADA DE ACERO INOXIDABLE DE 16 MM CON ESCUDO DE PROTECCIÓN DE FORMA CUADRADA Y LLAVE, INCLUSO COL - GADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.			
KW02501	0,560	u	JUEGO MANILLA CURVADA ACERO INOX. 16 mm	10,00	5,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	37,65	
KM00600	2,800	m	CERCO P.FLANDES 100X40 MM.	5,37	15,04	
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATON 11 CM.	2,52	4,28	
KM07400	5,700	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	5,53	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM04501	2,850	m	LISTON P.FLANDES100X45 MM.	3,43	9,78	
KM03000	0,560	u	HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.	45,80	25,65	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALON	2,75	1,54	
Suma la partida						106,30
Costes indirectos						7,44
TOTAL PARTIDA						113,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11MPW00111	m2		FRENTE PUERTA PASO CIEGA H. ABATIBLE LATERAL-MONTAN FIJO ACRIST.			
15.02			FRENTE DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE Y LATERAL CIEGO DE ACABADO MELAMINA Y MONTANTE PARA ACRISTALAR, FORMADA POR: PRE - CERCO DE 100X45 mm CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TAPA - JUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES;HOJA CRISTALERA DE DOBLE TABLERO DE DM DE 19 mm., CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DE TABLERO AGLO - MERADO DE5 mm. ACABADO MELAMINADO Y CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS CON RECERCADO DE 45X50 Y ZÓCALO DE 45X50 mm; HERRAJES DE COLGAR Y SE - GURIDAD, CIERRE CON POMO O MANIVELA CON FORMA CURVADA DE ACERO INOXI - DABLE DE 16 MM CON ESCUDO DE PROTECCIÓN DE FORMA CUADRADA Y LLAVE, IN - CLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.			
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATON 11 CM.	2,52	4,28	
KM00600	2,800	m	CERCO P.FLANDES 100X40 MM.	5,37	15,04	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	37,65	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALON	2,75	1,54	
KM07400	5,700	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	5,53	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM04501	2,850	m	LISTON P.FLANDES100X45 MM.	3,43	9,78	
KM03400	0,560	u	HOJA VIDRIERA MELAMINADA 35 MM.	54,26	30,39	
KW02501	0,560	u	JUEGO MANILLA CURVADA ACERO INOX. 16 mm	10,00	5,60	
Suma la partida						111,04
Costes indirectos						7,77
TOTAL PARTIDA						118,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11MPW00112N	m2		FRENTE PUERTA PASO ACR. H. ABATIBLE LATERAL-MONTAN FIJO ACRIST.			
15.03			FRENTE DE PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON DOBLE HOJA PARA ACRISTALAR ABATIBLE Y LATERAL Y MONTANTE PARA ACRISTALAR, FORMADA POR: PRECERCO DE 100X45 mm CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES;HOJA CRISTALERA DE DOBLE TABLE-RO DE DM DE 19 mm., CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DE TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO MELAMINADO Y CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS CON RECERCADO DE 45X50 Y ZÓCALO DE 45X50 mm; HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON POMO O MANIVELA CON FORMA CURVADA DE ACERO INOXIDABLE DE 16 MM CON ESCUDO DE PROTECCIÓN DE FORMA CUADRADA Y LLAVE, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.			
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATON 11 CM.	2,52	4,28	
KM00600	2,800	m	CERCO P.FLANDES 100X40 MM.	5,37	15,04	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	37,65	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALON	2,75	1,54	
KM07400	5,700	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	5,53	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM04501	2,850	m	LISTON P.FLANDES100X45 MM.	3,43	9,78	
KM03400	0,560	u	HOJA VIDRIERA MELAMINADA 35 MM.	54,26	30,39	
KW02501	0,560	u	JUEGO MANILLA CURVADA ACERO INOX. 16 mm	10,00	5,60	
Suma la partida						111,04
Costes indirectos					7,00%	7,77
TOTAL PARTIDA						118,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11MPW00121	m2		PUERTA PASO MELAMINA CON H. CORREDERA CIEGA			
15.04			PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA CORREDERA FORMADA POR: PRE - CERCO DE 100X45 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJA CIEGA DE DOBLE TABLE-RO DE DM DE 19 mm., CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 mm. ACABADO DE MELAMINADO Y CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS CON RECERCADO DE 45X100 Y ZÓCALO DE 45X150 mm; MONTADA SOBRE CARCASA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO TIPO SCRIGNO O EQUIVALENTE, HERRAJES DE COLGAR, GUIA DE DESLIZAMIENTO Y SEGURIDAD, CIERRE CON MANIVELA CON FORMA CURVADA DE ACERO INOXIDABLE DE 16 MM, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.			
KW02501	0,560	u	JUEGO MANILLA CURVADA ACERO INOX. 16 mm	10,00	5,60	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	37,65	
KM00600	2,800	m	CERCO P.FLANDES 100X40 MM.	5,37	15,04	
KM07400	5,700	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	5,53	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM04501	2,850	m	LISTON P.FLANDES100X45 MM.	3,43	9,78	
KM03000	0,560	u	HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM.	45,80	25,65	
KW04200	0,580	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	13,65	
KW03600	0,580	u	PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	4,20	2,44	
KWWW01	1,000	u	SISTEMA CAJA SCRIGNO	35,00	35,00	
Suma la partida						151,57
Costes indirectos					7,00%	10,61
TOTAL PARTIDA						162,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11WWW00042	m		BAQUETÓN DE MADERA PARA PINTAR PINO FLANDES 1ª CALIDAD			
15.05			Baquetón de madera para pintar de pino flandes de primera calidad con escuadría de 50x15 mm, incluso cortes, cepillado y canteado, ensambles y pintura, recibido sobre tacos de caucho con tornillos rosca madera de cabeza oculta, p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud colocada.			
TO01500	0,250	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	4,48	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
PE00200	0,100	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	0,62	
KM04000	1,000	m	LISTÓN PINO FLANDES 50X15 mm	1,92	1,92	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						7,87
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

11MPP00151	m2		PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm			
15.06			Puerta de paso para pintar, MARCA ARTEVI, SERIE DELIU o equivalente, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	2,100	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	37,65	
KW03500	0,560	u	PICAPORTE DE RESBALON	2,75	1,54	
KW03200	1,700	u	PERNIOS DE LATON 11 CM.	2,52	4,28	
KM07400	5,700	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	5,53	
KM04200	2,850	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	8,29	
KM02800	0,560	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	11,09	
KM00300	2,800	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	11,48	
KW02500	0,560	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	4,29	
Suma la partida						85,38
Costes indirectos						7,00%
TOTAL PARTIDA						91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11MPP00171 15.07	m2		PUERTA PASO PINTAR 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm Puerta de paso para pintar, MARCA ARTEVI, SERIE DELIU o equivalente con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes; hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm chapadas en okume y canteadas por dos cantos, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de colgar; seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
KW02500	0,350	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	7,66	2,68	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	1,800	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	32,27	
KW03500	0,350	u	PICAPORTE DE RESBALON	2,75	0,96	
KW03100	0,700	u	PASADOR EMBUTIDO	2,14	1,50	
KM07400	3,750	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	3,64	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM04200	1,900	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	5,53	
KM02800	0,700	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	13,86	
KM00300	1,850	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	7,59	
KW03200	2,100	u	PERNIOS DE LATON 11 CM.	2,52	5,29	
Suma la partida						74,55
Costes indirectos					7,00%	5,22
TOTAL PARTIDA						79,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11MVB00126 15.08	m2		VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO II (0,50-1,50 m2) Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
RW01900	4,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20	
KM10000	1,000	m2	VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II)	54,33	54,33	
KM07400	4,000	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	3,88	
TO01500	0,300	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	5,38	
Suma la partida						72,27
Costes indirectos					7,00%	5,06
TOTAL PARTIDA						77,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11WWW00003 15.09	u		REJILLA VENTILACIÓN 35X15 cm MADERA P. BARNIZAR Rejilla de ventilación de 35x15cm para barnizar y acoplar a carpintería de madera, construida con marco de 35x20x5 mm, lamas fijas de 13 mm de espesor y cubrejuntas de 20x5 mm, en madera de sapelly, incluso colocación. Medida la unidad terminada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
KM04900	1,000	m	LISTÓN SAPELLY 20X5 mm	1,45	1,45	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
KM11500	1,000	u	REJILLA LAMAS FIJAS MAD. BARN. 35X15 cm C/MARCO	16,33	16,33	
TO01500	0,500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	8,97	
Suma la partida						27,60
Costes indirectos					7,00%	1,93
TOTAL PARTIDA						29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11MAP00051	m2		FRENTE ARMARIO CON MALETERO PARA PINTAR, H. ABATIBLES			
15.10			Frente de armario con maletero para pintar con hojas abatibles formado por: precerco de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm, chapadas en okume y canteadas por dos cantos, herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y agaradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.			
KW01400	0,630	u	CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	4,64	
VW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
TO01500	3,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	53,79	
KW01000	1,250	u	AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	3,27	4,09	
KW03100	0,940	u	PASADOR EMBUTIDO	2,14	2,01	
VW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38	
KM04200	2,260	m	LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	2,91	6,58	
KM02800	0,630	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	19,80	12,47	
KM02600	0,630	u	HOJA MALETERO OKUME	13,75	8,66	
KM00300	2,550	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	4,10	10,46	
KM07400	2,280	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.	0,97	2,21	
KW03200	3,120	u	PERNIOS DE LATON 11 CM.	2,52	7,86	
Suma la partida						114,00
Costes indirectos						7,98
TOTAL PARTIDA						121,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14MWM010012	u		MOSTRADOR 1.96 m. DOBLE DM CONTRACH. ROBLE 16 MM			
15.11			MOSTRADOR CON DOBLE ALTURA DE 1.96x0,60x0,75 m CON ELEVADO DE 0.98x0,30x0,30 m EJECUTADO CON DOBLE TABLERO CONTRACHAPADO DE 16 mm. DE ESPE - SOR ACABADO EN ROBLE AMERICANO, INCLUSO BALDA SUPERIOR PARA RE - CIBIR GUÍAS DE VIDRIO, CON RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 mm. DE ESPESOR, VIDRIO TRANSLÚCIDO DE 6 mm. EN FRENTE ELEVADO Y TUBOS FLUORESCENTES, SEGÚN DETALLES; INCLUSO MECANISMOS, CONEXIONES Y AYUDAS NECESARIAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.			
KM01840	8,000	m2	CONTRACHAPADO HAYA 16 MM	11,21	89,68	
VV01100	0,800	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 A 7 MM.	14,04	11,23	
VW00400	3,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
VW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
TO01500	8,000	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	143,44	
TA00300	8,000	h	AYUDANTE CARPINTERIA	17,18	137,44	
IW01100	0,500	u	LUMINARIA EMPOTRAR FLUORESC.3X40W.DIFUS.RETIC.30X30MM.AL	116,09	58,05	
IE02000	5,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.	0,22	1,10	
IE11000	1,000	u	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45	
TO01800	1,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	17,93	26,90	
Suma la partida						471,84
Costes indirectos						33,03
TOTAL PARTIDA						504,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 16 CERRAJERÍA

11APW000501	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1/2 HOJAS TIPO EI2-30/45/60-C5				
16.01		Puerta metálica cortafuegos de una o dos hoja pivotante de 800/900/1000 x 2000 mm de paso, homologada EI2 30-C5, EI2 45-C5, EI2 60-C5, con apertura a (derecha) (izquierda), de color blanco RAL 9002, construida con dos chapas de acero galvanizado, cámara intermedia de lana de roca ignífuga de densidad=180Kg/m3, cerradura embutida y cremón de cierre. Marco para tabique del 7 de chapa de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor, con 6 garras para fijación a obra y termoexpandente en toda su superficie. placa y manilla exterior y cilindro patent. Incluso cierrapuertas tipo CM.				
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	12,23	
KA02600	1,000	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO RF-120	241,61	241,61	
TO01600	1,300	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	23,31	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
Suma la partida					278,85	
Costes indirectos					7,00%	19,52
TOTAL PARTIDA					298,37	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11WWW00101	Ud	CAPERUZA MET. SHUNT 50X50				
16.02		UD. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 cm., formada por seis recercados con tubo metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. y chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior.				
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA					65,00	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

11SCA00001	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES				
16.03		Celosía fija de lamas fijadas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, montada sobre marco perimetral tubular, incluso soportes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.				
KS01700	1,000	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES	61,35	61,35	
TO01600	0,500	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	8,97	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
Suma la partida					82,50	
Costes indirectos					7,00%	5,78
TOTAL PARTIDA					88,28	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11SCL00001	m2		CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR			
16.04			Celosía fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en los bordes de 130x1,5 mm separadas 30 mm, bastidor y travesaños o montantes con perfiles tubulares de 30x15x1,5 mm y anclaje a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
TO01600	0,500	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	8,97	
KS01800	1,000	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR	57,78	57,78	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	

Suma la partida	78,93
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	84,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11SCL000511	m2		CELOSÍA FIJA LAMAS PRACTICABLES ALUM. CERCO Y BASTIDOR			
16.05			Celosía de hojas Fijas y lamas giratorias de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en los bordes de 130x1,5 mm separadas 30 mm, cerco y bastidor con perfiles tubulares de 100x40x1,5 mm y 30x25x1,5 mm respectivamente y herrajes de colgar, cierre y seguridad, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KS00900	1,000	m2	CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BASTIDOR	115,75	115,75	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	

Suma la partida	134,92
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	144,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11SCL000512	m2		CELOSÍA FIJA LAMAS PRACTIC ALUM. SISTEMA SUNCONTROL SCHÜCO			
16.06			M2 de lamas horizontales fijas de sección elíptica de 205 mm eje mayor y 50 mm eje menor, módulo tipo de longitud m entre ejes de montantes, con una inclinación respecto a la horizontal de 30º, de aluminio lacado > 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, " SISTEMA SUNCONTROL " de SCHÜCO " , formados por perfiles de fijación, tapas terminales, ejes y accesorios, chapa de aluminio de 2 mm de espesor, bastidor soporte de acero inoxidable formada por montantes verticales y pletinas en ménsula ancladas a la estructura portante, secciones de piezas de dimensiones según cálculo estático, tornillería de acero inoxidable, todos los elementos que componen el " SISTEMA SUNCONTROL " están amparados por la norma para el control de calidad ISO 9001; todo ello colocado sin incluir ayudas, medios auxiliares, ni energía.			
KS00901	1,000	m2	CELOSÍA SISTEMA SUNCONTROL SCHÜCO	150,00	150,00	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	34,93	

Suma la partida	186,63
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	199,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11SBA000011 16.07	m		BARANDILLA AC. CAL. BAST. SENC. PLET. ENTREP. REDONDOS 14 mm Barandilla en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60,10 mm, entrepaño de barrotes de redondos de 14 mm separados un máximo de 10 cm., in-cluso de cegado de último hueco con doble chapa lisa de 10 MM. y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. con P.P. de remate de pletina según plano de detalle.			
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO01600	0,400	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	7,17	
KA00200	10,000	kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,24	12,40	
KA00100	15,400	kg	ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTURADO	1,33	20,48	
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
Suma la partida						58,92
Costes indirectos					7,00%	4,12
TOTAL PARTIDA						63,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11SBA000021 16.08	m		BARANDILLA PARA RECIBIR VIDRIO DE PLETINAS 50.8 Barandilla para recibir vidrio de 10 mm, en acero laminado formada por: bastidor sencillo y entrepaño de barrotes de pletinas de 50.8 mm y doble cuadradillo de 20.20, con perfil inferior de IPN-180 incluso recibido a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
KA00500	7,950	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO	1,66	13,20	
TO01600	0,400	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	7,17	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	17,47	
CA01400	21,900	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	0,83	18,18	
Suma la partida						57,42
Costes indirectos					7,00%	4,02
TOTAL PARTIDA						61,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11SBA000032 16.09	m		BARANDILLA AC. PLETINAS, TUBULAR ENTREPAÑO CHAPA PERFORADA Barandilla en acero formada por: pilastras verticales de perfil tubular de 60.25, angular T.40 soldado a la viga zanca metálica, pasamanos de tubo rectangular de 80.35.2 y entrepaño de chapa perforada de 3 MM, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.			
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
TO01600	0,500	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	8,97	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
KA00400	3,190	kg	ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS, MANUFACTURADO	1,45	4,63	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
KA00200	2,500	kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,24	3,10	
KA00500	8,000	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO	1,66	13,28	
Suma la partida						35,72
Costes indirectos					7,00%	2,50
TOTAL PARTIDA						38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11WWW000071 16.10	m		PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 40 mm Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 60x2mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
KA00500	3,200	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO	1,66	5,31	
Suma la partida						16,64
Costes indirectos					7,00%	1,16
TOTAL PARTIDA						17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11WWW0000711 16.11	m		PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 80.35 mm Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 80.35 mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido según la longitud total desarrollada.			
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
KA00500	3,500	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO	1,66	5,81	
Suma la partida						17,14
Costes indirectos					7,00%	1,20
TOTAL PARTIDA						18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05ACJ0004011 16.12	Kg		ACERO ELEMENTOS DE REMATE DE CERRAJERÍA UNIÓN SOLDADA ACERO EN ELEMENTOS METALICOS DE REMATE DE CERRAJERÍA			
TO01600	0,100	h	OF. 1º CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,79	
TA00200	0,100	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	1,72	
CA01400	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	0,83	0,90	
WW00400	0,080	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,060	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
Suma la partida						4,46
Costes indirectos					7,00%	0,31
TOTAL PARTIDA						4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11APA001761 16.13	m2		PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA. lacada bl Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado lacada en color blanco, de espesor mínimo 0,8 mm y rejilla de lamas, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.			
KA01400	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA	88,25	88,25	
KW01200	0,400	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1º CALIDAD	20,50	8,20	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
TP00100	0,100	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,70	
TP00200	0,070	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,88	
13EEE00002	2,000	m2	PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA	6,34	12,68	
Suma la partida						114,31
Costes indirectos					7,00%	8,00
TOTAL PARTIDA						122,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11APA00159N	m2		FRENTA CANCELA FIJA - ABATIBLE			
16.14			Frente de cancela formada por parte lateral fija y parte abatible sobre esta, ejecutada en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 80.8 mm, embarrotado horizontal de barros de 16 mm, refuerzos verticales de pletinas de 40.8 y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. sistema de cuelgue con 5 bisagras y cerradura de pico.Medida de fuera a fuera.			
KA00200	20,500	kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,24	25,42	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	34,93	
KA00100	18,000	kg	ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTURADO	1,33	23,94	
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
KW01200	0,200	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	4,10	
Suma la partida						91,94
Costes indirectos					7,00%	6,44
TOTAL PARTIDA						98,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11SRM000015	m2		REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES REDONDOS			
16.15			Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 40.8 mm, embarrotado horizontal de barros de 16 mm, refuerzos verticales de pletinas de 40.4 y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.			
KA00200	7,200	kg	ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO	1,24	8,93	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
ATC00100	0,600	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	20,96	
KA00100	15,000	kg	ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTURADO	1,33	19,95	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Suma la partida						50,99
Costes indirectos					7,00%	3,57
TOTAL PARTIDA						54,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11APC00126N	m2		PUERTA CORREDERA ACERO			
16.16			Puerta de 1 hoja correderas ejecutada con perfiles de acero tubular 40.40.4, y doble chapa de 4 mm. , herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE/DB-HS-1 y HR-1. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
KA02200	1,000	m2	PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-IV)	38,35	38,35	
RW01900	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
Suma la partida						44,05
Costes indirectos					7,00%	3,08
TOTAL PARTIDA						47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11SWW00051	m2		CERRAMIENTO METÁLICO CON PERFILES TUBULARES GALV.			
16.17			Cerramiento metálico realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior, cerramiento de vanos con malla galvanizada de simple torsión, postes separados 3 m tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.			
TO01600	0,100	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,79	
ATC00100	0,100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	3,49	
TP00100	0,150	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,55	
UU01500	1,000	m2	MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,25	2,25	
UU02000	0,400	m	POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	3,95	1,58	
CH04020	0,054	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	62,15	3,36	
WW00300	0,200	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
Suma la partida						15,13
Costes indirectos					7,00%	1,06
TOTAL PARTIDA						16,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

11WWW00010	u		TENDEDERO CON SOPORTES DE PERFILES GALVANIZADOS			
16.18			Tendedero formado por: soportes de perfiles galvanizados, T 35x4,5 mm dotados de anclajes, alambre de acero galvanizado, material de agarre, recibido y colocación. Medida la unidad terminada.			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
KA00300	6,500	kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES, MANUFACTURADO	2,28	14,82	
WW00300	3,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65	
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
Suma la partida						31,04
Costes indirectos					7,00%	2,17
TOTAL PARTIDA						33,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 17 VIDRIOS						
12LTI00016	m2		ACRIST. TERMOACÚSTICO 6+6+4 DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS			
17.01			Acristalamiento termoacústico, formado por luna pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6 mm, y luna de 4 mm perfil metálico separador, dese-cante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neo-preno, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.			
VW01500	3,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20	
TO01700	0,500	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	8,97	
VL03900	1,000	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	16,37	16,37	
Suma la partida						26,54
Costes indirectos						7,00% 1,86
TOTAL PARTIDA						28,40
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
12LSI00102	m2		ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 6 mm			
17.02			Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, unidas por doble lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 13 mm, clasificacion: ataque manual, nivel B número de homologación DBT-2004 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.			
VL00600	1,000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	65,35	65,35	
VW01500	4,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
TO01700	0,500	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	8,97	
Suma la partida						75,92
Costes indirectos						7,00% 5,31
TOTAL PARTIDA						81,23
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
12LSI00100	m2		ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm. BUTIRAL TRASLÚCIDO			
17.03			Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por una lámina de butiral de polivinilo translúcido, con un espesor total de 10 mm, clasificacion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.			
TO01700	0,500	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	8,97	
VL00500	1,000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC.	59,72	59,72	
VW01500	4,000	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60	
Suma la partida						70,29
Costes indirectos						7,00% 4,92
TOTAL PARTIDA						75,21
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12WSS00010	m2		ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO			
17.04			Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, recubierto con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,100	h	OFICIAL 1ª	17,93	1,79	
VW03100	1,000	m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm	50,19	50,19	
VW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
TO01700	0,500	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	8,97	
TO01500	0,200	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	17,93	3,59	
KM07300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO 16 mm	4,61	4,61	
VW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Suma la partida	70,55
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	75,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12WW00501	M2		TRATAMIENTO "ESPÍA" AL VIDRIO			
17.05			TRATAMIENTO AL VIDRIO LAMINADO CON RESULTADO DE VISTA UNIDIRECCIONAL "ESPÍA"			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA			16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12WW00502	M2		V. TEMPL. PARALLAMAS CONTR. EI-60			
17.06			M2. Acristalamiento formado por doble vidrio templado, con cámara rellena de gel especial, Contraflam EI-60, colocado sobre carpintería con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colocación de junquillos.			
U23XC015	1,012	M2	Dob. vidrio CONTRAFLAM RF-90	872,69	883,16	
TO01700	0,550	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	9,86	
VL005000	1,010	M2	ADHESIVO	2,42	2,44	
			Suma la partida			895,46
			Costes indirectos	7,00%		62,68
			TOTAL PARTIDA			958,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12LIS00003	m2		ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 6 mm, COLOCADA DE SILICONA			
17.07			Acristalamiento con luna pulida flotada incolora de 6 mm de espesor, colocada de silicona, incluso calzos, cortes, y colocación de junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm.			
TO01700	0,550	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	9,86	
VW01100	1,000	kg	MASILLA PLASTICA	0,56	0,56	
VL03200	1,000	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 6 mm	9,08	9,08	
			Suma la partida			19,50
			Costes indirectos	7,00%		1,37
			TOTAL PARTIDA			20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12VIT000115	m2		FRENTE CON VIDRIO TEMPLADO LATERALES FIJOS Y PUERTA 2 HOJAS			
17.08			FRENTE FORMADO POR DOS HOJAS DE CRISTAL ABATIBLES Y LATERALES FIJOS REALIZADO CON VIDRIO TEMPLADO LUNA SECURIT MONTADO CON GRAPAS Y COJIDAS DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO MECANISMOS DE CUELQUE Y APERTURA REALIZADO CON MUELLE EMBUTIDO EN SUELO, INCLUSO CERRADURA.			
TO01700	0,500	h	OF. 1ª CRISTALERO	17,93	8,97	
VV01300	1,000	m2	VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 9 A 11 mm	131,10	131,10	
KW04200	1,000	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	23,54	23,54	
			Suma la partida			163,61
			Costes indirectos	7,00%		11,45
			TOTAL PARTIDA			175,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 18 PINTURAS

13IPP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO				
18.01		Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.				
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77	
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,20	1,47	
TO01000	0,060	h	OF. 1ª PINTOR	17,93	1,08	
WW00400	0,200	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	

Suma la partida	3,38
-----------------------	------

Costes indirectos	7,00%	0,24
-------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA	3,62
----------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13EEE00004	m2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA				
18.02		Pintura al esmalte sintético sobre carpintería metálica formada por: raspado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.				
PI00300	0,175	kg	MÍNIO DE PLOMO	4,29	0,75	
WW00400	0,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
PW00100	0,070	l	DISOLVENTE	1,49	0,10	
PE00200	0,250	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,54	
TO01000	0,250	h	OF. 1ª PINTOR	17,93	4,48	

Suma la partida	6,99
-----------------------	------

Costes indirectos	7,00%	0,49
-------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA	7,48
----------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13IEE00002	m2	PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA				
18.03		Pintura al esmalte graso sobre carpintería de madera formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.				
PE00100	0,290	kg	ESMALTE GRASO	4,77	1,38	
PW00100	0,100	l	DISOLVENTE	1,49	0,15	
PW00300	0,400	kg	SELLADORA	4,20	1,68	
TO01000	0,300	h	OF. 1ª PINTOR	17,93	5,38	
WW00400	0,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	

Suma la partida	8,71
-----------------------	------

Costes indirectos	7,00%	0,61
-------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA	9,32
----------------------------	-------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

13IBB00004	m2	BARNIZ SINTÉTICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA				
18.04		Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida la superficie ejecutada.				
TO01000	0,400	h	OF. 1ª PINTOR	17,93	7,17	
PB00300	0,350	kg	BARNÍZ SINTETICO	5,88	2,06	
PB00400	0,200	kg	BARNÍZ TAPAPOROS	5,27	1,05	
PW00100	0,100	l	DISOLVENTE	1,49	0,15	
WW00400	0,400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	

Suma la partida	10,55
-----------------------	-------

Costes indirectos	7,00%	0,74
-------------------------	-------	------

TOTAL PARTIDA	11,29
----------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 19 EQUIPAMIENTO

14WSS00040	u	RÓTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE LATÓN PULIDO				
19.01		Rotulo denominador de dependencia (archivo, aseos, despacho, sala usos múltiples, taller 1, taller 2, salón actos, sala reuniones, etc...) con placa de latón pulido de 30x6 cm, incluso pequeño material, colocación y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.				
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
TO02100	0,250	h	OFICIAL 1ª	17,93	4,48	
DW01000	1,000	u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO	20,19	20,19	
Suma la partida						25,27
Costes indirectos					7,00%	1,77
TOTAL PARTIDA						27,04

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14WSS00045	UD	ROTULO LETRA CORPOREA ACERO INOX. 30 CM. ALTURA				
19.02		RÓTULO DENOMINADOR DE EDIFICIO FORMADO POR LETRAS CORPOREAS DE 30 CM. DE ALTURA Y 3 CM. DE FONDO EJECUTADO CON PLETINA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 MM. DE ESPESOR MONTADA SOBRE CHAPA DE ACERO CON COJIDAS AL PARAMENTO EXTERIOR DE LA FACHADA CON LA SIGUIENTE LEYENDA: "CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES "				
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						600,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

14WSS00046	UD	ROTULO LETRA CORPOREA ACERO INOX. 30 CM. ALTURA				
19.03		IDEM PARA "CENTRO DE DIA".				
Sin descomposición						
TOTAL PARTIDA						600,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

15JAA00002	u	ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE				
19.04		Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.				
TO00800	0,400	h	OF. 1ª JARDINERO	17,93	7,17	
TP00100	0,520	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	8,84	
UJ00300	1,000	u	ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m	16,16	16,16	
UJ01800	0,500	m3	TIERRA VEGETAL	8,37	4,19	
UJ01900	1,000	u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	5,91	5,91	
UJ00100	0,002	t	ABONOS	204,95	0,41	
ME00400	0,130	h	RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
Suma la partida						47,23
Costes indirectos					7,00%	3,31
TOTAL PARTIDA						50,54

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15UBB00001N	u	BANCO DE INTEMPERIE PIEDRA				
19.05		Banco de intemperie de 1,5 m de largo, construido en piedra en asiento. Medida la unidad ejecutada.				
TP00100	2,000	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	34,00	
UU00301N	1,000	u	BANCO PIEDRA	250,00	250,00	
Suma la partida						284,00
Costes indirectos					7,00%	19,88
TOTAL PARTIDA						303,88

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15UWW01001N		UD	MACETERO CHAPA ACERO CORTEN 15 mm			
19.06			MACETERO DE CHAPA DE ACERO CORTEN DE 15 mm, CON DIMENSIONES 0.50X0.50X0.50 m., COLOCADA EN PATIOS; INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
KA00590	150,000	kg	ACERO CORTEN EN PLANCHAS	0,95	142,50	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
TO01600	0,250	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	4,48	
Suma la partida						147,28
Costes indirectos						10,31
TOTAL PARTIDA						157,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15JWW01001		m3	TIERRA VEGETAL PARA PLANTACION ABONADA			
19.07			DE TIERRA VEGETAL MEJORADA CON ABONOS, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, REPARTO DE TIERRA VEGETAL Y ABONO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO.			
UJ01800	1,080	m3	TIERRA VEGETAL	8,37	9,04	
TP00200	0,500	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	6,25	
UJ00100	0,005	t	ABONOS	204,95	1,02	
Suma la partida						16,31
Costes indirectos						1,14
TOTAL PARTIDA						17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14MAB00100		u	TUBO AC. INOX AGARRADOR BAÑO PERS CON DISC			
19.08			Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño accesibles para personas con discapacidad, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	17,93	8,97	
DA00400	1,000	u	TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO	62,94	62,94	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						72,76
Costes indirectos						5,09
TOTAL PARTIDA						77,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14MAB00110		u	BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO			
19.09			Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario. Medida la unidad ejecutada.			
TO02100	0,500	h	OFICIAL 1ª	17,93	8,97	
DA01000	1,000	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO	78,00	78,00	
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						87,82
Costes indirectos						6,15
TOTAL PARTIDA						93,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN						
15MAA00006	m3		EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA			
20.01			Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medida en perfil natural.			
ME00300	0,032	h	PALA CARGADORA	23,87	0,76	
Suma la partida						0,76
Costes indirectos						7,00% 0,05
TOTAL PARTIDA						0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03WSS00331	m3		SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA			
20.02			Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en toncadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.			
GW00100	0,070	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,04	
AP00200	1,250	m3	ALBERO EN RAMA	7,82	9,78	
ME00300	0,030	h	PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MR00400	0,090	h	RULO VIBRATORIO	23,28	2,10	
Suma la partida						12,64
Costes indirectos						7,00% 0,88
TOTAL PARTIDA						13,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03HRL80050	m3		HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/GRÚA			
20.03			Hormigón armado HA-30/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.			
03HAL80020	1,000	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.	107,88	107,88	
03ACC00011	50,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,26	63,00	
Suma la partida						170,88
Costes indirectos						7,00% 11,96
TOTAL PARTIDA						182,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15PPP00201N	m2		PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO			
20.04			Pavimento de hormigón impreso de forma y color a elegir por la DF, colocado sobre sole - ra existente, formado por, tratamiento superficial con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados y coloreados con cemento CEM II/A-L 32,5 N , proporción 1:2 y pigmentado en ma - sa , fratasado mecánico y terminado con pintura al clorocaucho, con pendientes, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25 m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.			
CH02920	0,110	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	69,32	7,63	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	0,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
TP00200	0,070	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,88	
RS05500	0,455	kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO	5,90	2,68	
PW00100	0,050	l	DISOLVENTE	1,49	0,07	
GC00200	0,003	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,28	
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	8,73	
AS00200	4,500	kg	ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO	0,41	1,85	
Suma la partida						22,70
Costes indirectos						7,00% 1,59
TOTAL PARTIDA						24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15PBB00002 20.05		m	BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,170	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	5,94	
TP00100	0,180	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	3,06	
AGM00100	0,006	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	111,94	0,67	
CH04120	0,081	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	4,25	
UP00900	1,000	m	BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm	3,94	3,94	

Suma la partida	17,86
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15ACH00051 20.06		m	CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 300 mm Canalización de hormigón con colector circular de 300 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalde de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa; construido según Ordenanza Municipal. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,267	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	9,33	
UA01900	1,010	m	TUBO HORMIGÓN VIBRADO DIÁM. 300 mm	5,21	5,26	
CH04120	0,178	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	9,34	

Suma la partida	23,93
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

15APP00001 20.07		u	POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	10,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	349,30	
TP00100	0,936	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	15,91	
UA00700	8,000	u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	3,75	30,00	
SW00700	1,000	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	54,47	54,47	
FL01300	1,470	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,50	110,99	
AGM00500	0,715	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	52,48	37,52	
CH04120	0,537	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	52,49	28,19	
MK00100	0,780	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	19,97	
ME00400	1,020	h	RETROEXCAVADORA	34,98	35,68	
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	

Suma la partida	684,23
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	732,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15MZZ00002 20.08		m3	EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
TP00100	0,110	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,87	
ME00400	0,032	h	RETROEXCAVADORA	34,98	1,12	

Suma la partida	2,99
Costes indirectos	7,00%
TOTAL PARTIDA	3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15MPP00102	m3		EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 4 m PROF.			
20.09			Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.			
TP00100	0,120	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	2,04	
ME00400	0,130	h	RETROEXCAVADORA	34,98	4,55	
Suma la partida						6,59
Costes indirectos						7,00% 0,46
TOTAL PARTIDA						7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15MRR00010	m3		RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS			
20.10			Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.			
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17	
ME00300	0,010	h	PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MK00200	0,005	h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
MR00400	0,012	h	RULO VIBRATORIO	23,28	0,28	
Suma la partida						0,84
Costes indirectos						7,00% 0,06
TOTAL PARTIDA						0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

15MTT00001	m3		TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km			
20.11			Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.			
MK00100	0,100	h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	2,56	
ME00300	0,020	h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
Suma la partida						3,04
Costes indirectos						7,00% 0,21
TOTAL PARTIDA						3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15PPP00111	m2		PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm COLOR			
20.12			Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de las juntas con arena fina y vibrado final. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	13,97	
TP00100	0,060	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	1,02	
AA00200	0,040	m3	ARENA FINA	9,35	0,37	
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	9,94	0,50	
UP01800	45,500	u	ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 cm	0,25	11,38	
VW00300	0,300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
MR00100	0,060	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL	4,52	0,27	
Suma la partida						27,68
Costes indirectos						7,00% 1,94
TOTAL PARTIDA						29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10WRW00001	m		REMATE CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN			
20.13			Remate con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista de 25 cm de anchura, recibidas con mortero M5 (1:6), sobre fábrica de bloque hueco de hormigón de 20 cm de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,350	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	34,93	12,23	
RW00100	2,600	u	ALBARDILLA HORMIGÓN 25x40x7 cm	0,67	1,74	
AGM00500	0,007	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	52,48	0,37	
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N	109,44	0,11	
Suma la partida						14,45
Costes indirectos					7,00%	1,01
TOTAL PARTIDA						15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS						
210011			Gestión de Residuos			
21.01						
				Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA						2.648,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 2201 INSTALACIONES PROVISIONALES						
19LPV00016@ 22.01.01	u		CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. OFICINA .DURAC. DE LA OBRA DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 m2. PARA OFICINA DURANTE LA EJE - CUCIÓN DE LA OBRA, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO:CARPIN - TERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPA - RACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S, PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMON - TADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILI - ZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.			
				Sin descomposición		600,00
			Costes indirectos	7,00%		42,00
			TOTAL PARTIDA			642,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS						
19LPC90011 22.01.02	u		CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protec - ción y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, so - portes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, se - gún R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni - dad de caseta instalada.			
02TMM00006	1,350	m3	TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MAX. 1KM. CARGA M. MECANICOS	2,14	2,89	
HL00400	0,189	u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2	4.964,38	938,27	
05HHP00003	0,270	m3	HORMIGON HA-25 EN PILARES	81,04	21,88	
02PBB00002	1,080	m3	EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF. MAX. 1.50 M	33,75	36,45	
05ACW00051	6,000	kg	ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O FABRICA	1,93	11,58	
03HMM00002	1,080	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS	62,32	67,31	
WW00500	200,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	60,00	
05HET00001	3,600	m2	ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR	7,22	25,99	
05HED00051	3,600	m2	DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON P.METALICOS	1,70	6,12	
05HAC00010	55,000	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S	1,12	61,60	
01TLL00100	30,000	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,42	12,60	
			Suma la partida			1.244,69
			Costes indirectos	7,00%		87,13
			TOTAL PARTIDA			1.331,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19LMA00010	m2		AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS			
22.01.03			DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.			
DA00700	0,037	u	ESPEJO 0.50x0.40 M.	12,07	0,45	
DA00100	0,370	u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	11,36	4,20	
DW00400	0,110	u	PAPELERA PLASTICO	2,43	0,27	
DW00500	0,185	u	PERCHA	5,14	0,95	
WW00500	1,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
DA00200	0,075	u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,09	0,76	
DA00500	0,037	u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	214,30	7,93	
Suma la partida						14,86
Costes indirectos					7,00%	1,04
TOTAL PARTIDA						15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

19LMC00010	m2		AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR			
22.01.04			DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.			
DW00600	0,022	u	RECIPIENTE DESPERDICIOS	33,78	0,74	
WW00500	1,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
HL01200	0,070	u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	36,45	2,55	
HL00800	0,270	u	ASIENTO COMEDOR OBRA	6,50	1,76	
HL01000	0,003	u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS *	1.522,10	4,57	
Suma la partida						9,92
Costes indirectos					7,00%	0,69
TOTAL PARTIDA						10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

19LMV00010	m2		AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO			
22.01.05			DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.			
DA00700	0,014	u	ESPEJO 0.50x0.40 M.	12,07	0,17	
DA00900	0,057	u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0.25x0.25x1.80M.	140,77	8,02	
HL00900	0,137	u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	33,54	4,59	
WW00500	2,000	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,60	
Suma la partida						13,38
Costes indirectos					7,00%	0,94
TOTAL PARTIDA						14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 2202 PROTECCIONES COLECTIVAS

19SCB00001	m	BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION				
22.02.01		DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.				
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
TP00200	0,150	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	1,88	
CM00100	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	0,43	
HB00400	0,020	u	SOPORTE METALICO BARANDILLA	12,60	0,25	
Suma la partida						3,16
Costes indirectos					7,00%	0,22
TOTAL PARTIDA						3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19SCB00010	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR				
22.02.02		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material y desmontaje, según, R.D. 1627/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.				
HB00400	0,020	u	SOPORTE METALICO BARANDILLA	12,60	0,25	
TO02200	0,080	h	OFICIAL 2ª	17,47	1,40	
TP00200	0,080	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	1,00	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
CM00100	0,003	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	0,64	
Suma la partida						3,59
Costes indirectos					7,00%	0,25
TOTAL PARTIDA						3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19SCI00001	u	EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG				
22.02.03		DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.				
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	34,93	10,48	
IP07100	0,500	u	EXTINTOR DE CO2. 6 KG.	82,08	41,04	
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
Suma la partida						52,37
Costes indirectos					7,00%	3,67
TOTAL PARTIDA						56,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19SCP00071	m2	MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA				
22.02.04		DE MARQUESINA DE PROTECCION DE ACCESO A LA OBRA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBOS Y PLATAFORMA DE MADERA, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y DESMONTAJE; SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.				
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
CE00200	0,030	u	PUNTAL METALICO DE 3 M.	20,82	0,62	
CM00100	0,012	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	213,28	2,56	
CM00200	0,020	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	3,90	
TO02100	0,400	h	OFICIAL 1ª	17,93	7,17	
TP00200	0,300	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	3,75	
WW00300	2,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
Suma la partida						19,70
Costes indirectos					7,00%	1,38
TOTAL PARTIDA						21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 2203 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
19SIC00190	u		CASCO DE SEGURIDAD			
22.03.01			DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.			
HC01500	1,000	u	CASCO DE SEGURIDAD, MARCADO CE	1,53	1,53	
Suma la partida						1,53
Costes indirectos						0,11
TOTAL PARTIDA						1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
19SIM00001	u		GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,DESCARGA MATER.ABRASIV			
22.03.02			DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.			
HC04500	1,000	u	PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO	3,00	3,00	
Suma la partida						3,00
Costes indirectos						0,21
TOTAL PARTIDA						3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
19SIM00010	u		GUANTES DE USO GENERAL			
22.03.03			DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.			
HC04600	1,000	u	PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.	2,97	2,97	
Suma la partida						2,97
Costes indirectos						0,21
TOTAL PARTIDA						3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
19SIP00002	u		BOTAS DE AGUA PVC. FORRADA			
22.03.04			DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN PVC. CON FORRO INTERIOR, PUNTERA Y TALONERA CON DOBLE CAPA REFORZADA.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.			
HC00900	1,000	u	PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA	14,89	14,89	
Suma la partida						14,89
Costes indirectos						1,04
TOTAL PARTIDA						15,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
19SIP00052	u		BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA			
22.03.05			DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.			
HC01100	1,000	u	PAR DE BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA	23,56	23,56	
Suma la partida						23,56
Costes indirectos						1,65
TOTAL PARTIDA						25,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
19SIT00001	u		CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA			
22.03.06			DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.			
HC01900	1,000	u	CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA	53,44	53,44	
Suma la partida						53,44
Costes indirectos						3,74
TOTAL PARTIDA						57,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19SIC20009		u	GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA			
22.03.07			Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, visores recambiables y neutros para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03410	1,000	u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN	18,66	18,66	
Suma la partida						18,66
Costes indirectos						7,00% 1,31
TOTAL PARTIDA						19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2204 SEÑALIZACIÓN

19SSA00100		m2	CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.PREF.			
22.04.01			DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 m DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 mm DE DIAM. INT., PANEL RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
HS02100	0,133	u	SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM.	17,98	2,39	
HS02150	0,133	u	BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV.	3,91	0,52	
TO00100	0,015	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	17,93	0,27	
TP00100	0,030	h	PEÓN ESPECIAL	17,00	0,51	
UU01510	1,000	m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS	7,24	7,24	
Suma la partida						10,93
Costes indirectos						7,00% 0,77
TOTAL PARTIDA						11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19SSS00101		u	PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.50X0.45 M			
22.04.02			DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45 m, SOBRE SOPORTES CON BASE EN T, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
HS00200	0,100	u	PANEL DIRECCIONAL 1.50X0.45 M.	120,76	12,08	
HS02000	0,100	u	SOPORTE EN T PARA PANELES DIRECCIONALES	72,66	7,27	
TP00200	0,100	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	1,25	
Suma la partida						20,60
Costes indirectos						7,00% 1,44
TOTAL PARTIDA						22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19SSS00301		u	SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI." 30 CM. SOPORTE MET			
22.04.03			DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO DE 30 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
HS01200	1,000	u	SEÑAL PVC. 30 CM.	2,93	2,93	
HS02100	0,330	u	SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM.	17,98	5,93	
TP00200	0,100	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	1,25	
Suma la partida						10,11
Costes indirectos						7,00% 0,71
TOTAL PARTIDA						10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Adaptación de Centro de Día y SS. CARMONA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19SSS00341		u	SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS" 30X30 CM. SOP. MET			
22.04.04			DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO SEÑAL INDICADORAS DE 30X30 cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
HS01300	1,000	u	SEÑAL PVC. 30X30 CM.	2,93	2,93	
HS02100	0,330	u	SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM.	17,98	5,93	
TP00200	0,100	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	1,25	
Suma la partida						10,11
Costes indirectos					7,00%	0,71
TOTAL PARTIDA						10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSS00342		u	SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30X30 CM. SIN SOP			
22.04.05			DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 cm. SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
HS01300	1,000	u	SEÑAL PVC. 30X30 CM.	2,93	2,93	
TP00200	0,050	h	PEÓN ORDINARIO	12,50	0,63	
Suma la partida						3,56
Costes indirectos					7,00%	0,25
TOTAL PARTIDA						3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2205 PREVENCIÓN

19WPP00010@N		u	PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA			
22.05.01			DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.			
HW00100	1,000	u	BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO.	137,51	137,51	
HW00300	6,000	u	ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES.	22,00	132,00	
Suma la partida						269,51
Costes indirectos					7,00%	18,87
TOTAL PARTIDA						288,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS