PLAZA MILIKI

CALLE ANFITEATRO

+0,13

+1.80

-2.00

-0.30

+0.62

+1.50

BAJANTE nº24
PVC Ø110

BAJANTE nº34
PVC Ø110

BAJANTE nº26
PVC Ø110

BAJANTE nº25
PVC Ø110

BAJANTE nº29
PVC Ø110

BAJANTE nº27
PVC Ø110

BAJANTE nº28
PVC Ø110

BAJANTE nº30
PVC Ø110

BAJANTE nº31
PVC Ø110

10%

10%

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
——	TUBERIA DE PVC COLGADA DE SUELO PDTE 2%
——	TUBERIA DE PVC EMPOTRADA EN PARED
○	DESAGÜE DE APARATO DE PVC
○	DESAGÜE DE APARATO DE PVC CON SIFÓN
◐	BAJANTE O CONEXION ENTRE PLANTAS DE PVC PARA AGUAS FECALES
⊘	BAJANTE O CONEXION ENTRE PLANTAS DE PVC PARA AGUAS PLUVIALES
▨	BOTE SIFONICO DE PVC CON TAPA DE ALUMINIO H=97 mm
▩	SUMIDERO SIFONICO DE PVC DE 20x20 cm

CUADRO DE DESAGÜES			
APARATO	DIAMETRO mm.	APARATO	DIAMETRO mm.
DUCHA	Ø50	FREGADERO	Ø50
LAVABO	Ø40	LAVADORA	Ø50
INODORO	Ø110	DE BOTE SIFONICO A MANGUETON	Ø50

NOTA DE SANEAMIENTO.

SE HAN SEGUIDO LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO Y DIMENSIONADO DETALLADAS EN CTE, DB-HS5.

-SE DISPONDRAN CIERRES HIDRAULICOS EN LA INSTALACIÓN QUE IMPIDA EL PASO DEL AIRE CONTENIDO EN LA RED A LOS LOCALES OCUPADOS SIN AFECTAR AL FLUJO DE RESIDUOS.

-LAS REDES DE TUBERIAS DEBEN DISEÑARSE DE TAL FORMA QUE SEAN ACCESIBLES PARA SU MANTENIMIENTO Y PREPARADAS, EN CASO CONTRARIO DEBEN CONTAR CON ARQUETAS O REGISTROS.

-SE DISPONDRAN SISTEMAS DE VENTILACIÓN ADECUADOS.

-EL SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA (LAS BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES DEBEN PROLONGARSE AL MENOS 1.30m POR ENCIMA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO. SI ESTA NO ES TRANSITABLE, SI LO ES, LA PROLONGACIÓN DEBE SER DE AL MENOS 2.00m SOBRE EL PAVIMENTO. CUANDO EXISTAN HUECOS DE VENTANA O DE VENTILACIÓN A UNA DISTANCIA MENOR DE 6m DEBERÁN SITUARSE A UNA ALTURA SUPERIOR A LOS HUECOS EXTERIORES Y SU DISEÑO DEBE SER TAL QUE LA ACCIÓN DEL VIENTO FAVOREZCA LA EXPULSIÓN DE LOS GASES, NO PUEDEN DISPONERSE TERMINACIONES DE COLUMNA SALVO MANGUELONES O TERMINALES.
LA VENTILACIÓN PRIMARIA SERÁ DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LA BAJANTE Y SE REALIZARÁ TANTO PARA PLUVIALES COMO FECALES.

ZONA NO AFECTADA POR EL PROYECTO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO DE DÍA Y OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES

CALLE ANFITEATRO, 40 — CARMONA (Sevilla)

I-SS INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Planta baja

ISS-03

SOCIEDAD PROYECTISTA: ATRIO estudio de arquitectura S.L.P. CIF: B 91466052
Técnicos redactores: Francisco Javier Rodríguez, Fernando Molina Egea, Cristina del Monte Martín, Rosa Pacheco Luque

ESC. 1/50

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA CIF: P-4102400-A

Abril 2010